

WO.271.18.2011

**W/g rozdzielnika**

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „Modernizacja drogi gminnej na odcinku Mylof – Okręglik” (ogłoszenie w BZP nr 116705 z dnia 15.04.2011r.).

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. - Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień do zadanych przez Wykonawcę pytań:

1. „Punkt nr 2 przedmiaru robót mówi o wykonaniu zdjęcia warstwy humusu w ilości 291 m2. Z zapisu: 485\*0,15\*2\*2 wynika, że powinno być 291 m3. Jaką ilość i jednostkę przyjąć do wyceny?
2. Z czego wynikają ilości podane w punkcie nr 7 przedmiaru robót?
3. Punkt 17 i 23 przedmiaru robót mówi o wykonaniu zjazdów o powierzchni 102 m2. Punkt 24 przedmiaru robót mówi o wykonaniu warstwy ścieralnej z BA na zjazdach o powierzchni 457 m2. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności między tymi punktami.
4. Po wizji lokalnej w terenie zaobserwowano wysadziny oraz ubytki nawierzchni na odcinkach nieprzewidzianych do wymiany podbudowy. Czy należy przyjąć do wyceny usunięcie w/w zniszczeń nawierzchni. Jeżeli tak to w jakiej ilości i w jakiej technologii?
5. Po wizji lokalnej w terenie zaobserwowano drzewa zlokalizowane na poboczu, które będzie trzeba usunąć, aby wykonać zakres robót objętych przedmiarem. Czy Inwestor przewiduje wycinkę w/w drzew. Jeżeli tak, to prosimy o skorygowanie przedmiaru robót oraz udostępnienie pozwolenia na wycinkę.

Wyjaśniając treść SIWZ w przedmiotowym zakresie informuję, że:

1. Poz 2 przedmiaru – przyjąć 291m3.
2. Poz 7 przedmiaru – przyjąć nakłady uzupełniające za transport ponad 1km gruzu pochodzącego z rozbiórki, materiału z wykopu (korytowania) w miejsce wybrane przez Wykonawcę.
3. Poz 24 przedmiaru – wyzerować.
4. Poz 3, 4, 13-16, 18, 19, 22, 23 zwiększyć o 50m bieżących celem wykonania pełnej konstrukcji zgodnie z rys 4.2. Ostateczna lokalizacja zostanie ustalona z inspektorem nadzoru inwestorskiego.
5. W pasie drogowym występują niezainwentaryzowane krzewy oraz krzaki o średnicy nieprzekraczającej fi 10cm, które należy ścinać, wykarczować oraz zutylizować. Wycenić w poz 2.

**Z poważaniem,**

**BURMISTRZ**

*Marek Jankowski*

Otrzymują:

1. Wszyscy, którzy pobrali SIWZ
2. strona internetowa UM w Czersku: [www.bip.czersk.pl](http://www.bip.czersk.pl)
3. a/a WR