	Pomieszczenie	Rodzaj posadzki	Obwód	Powierzchnia.
1	Magazyn sprzętu	Gres	34,51 m	73,51 m2
2	Sala sportowa	Linodur na p.drewnianym	98,25 m	568,66 m2
3	Korytarz	Gres	66,66 m	89,55 m2
4	Przedsionek	Gres	11,00 m	7,63 m2
5	Szatnia	Gres	16,92 m	16,59 m2
6	Natryski	Gres	16,84 m	16,49 m2
7	Natryski	Gres	16,88 m	15,87 m2
8	Szatnia	Gres	16,72 m	14,98 m2
9	Pom.nauczycieli	Gres	16,72 m	14,98 m2
10	Wc+natrysk	Gres	10,62 m	6,74 m2
11	Wc	Gres	7,72 m	3,48 m2
12	Pom.gospodarcze	Gres	3,94 m	0,96 m2
13	Wc	Gres	9,20 m	4,17 m2
14	Wc	Gres	7,20 m	3,17 m2
15	Korytarz	Gres	26,08 m	30,93 m2
16	Szatnia	Gres	15,61 m	14,03 m2
17	Szatnia	Gres	15,61 m	14,03 m2
18	Natryski	Gres	20,80 m	26,76 m2
	razem		**411,31 m**	**922,51 m2**

Otwór 50x50cm w œcianie dla czerpni

Drzwi do demontażu otwór do zamurowania

Drzwi do demontażu otwór do zamurowania

Drzwi do demontażu otwór do zamurowania

Montaż nadproży 2xT200 L=340cm wykucie otworu 280x240cm

Okna 138x155cm do demontażu a otwór do zamurowania

Okna 145x205cm do demontażu otwory do zamurowania

Obniżenie w posadzce 12cm dla instalacji

±0,00=132,05 mnpm

Opaska z płytek chodnikowych 50x50x7cm

OW1-otwór 35x42cm pod stropem dla przewodów went.mech
OW2-otwór 30x35cm pod stropem dla przewodów went.mech
OW3-otwór 30x26cm pod stropem dla przewodów went.mech
OW4-otwór 30x30cm pod stropem dla przewodów went.mech
OW5-otwór 35x30cm pod stropem dla przewodów went.mech
OW6-otwór 23x30cm pod stropem dla przewodów went.mech
OW7-otwór 42x30cm pod stropem dla przewodów went.mech
OW8-otwór 23x23cm pod stropem dla przewodów went.mech
OW9-otwór 26x35cm pod stropem dla przewodów went.mech
OW10-otwór 35x35cm pod stropem dla przewodów went.mech

Ściany murowane z pustaków porotherm na zaprawie termoizolacyjnej
W ościanach działowych otwory przeskiepione nadprożami systemowymi Porotherm

WG- wnęka grzejnikowa (długość wysokość głębokość)

WGP-wnęka grzejnikowa podokienna na całą szerokość okna

PCO-bruzdy dla pionów instalacji co w ścianach murowanych 20x12cm
piony c.o.przy konstrukcjach żelbetowych zabudowane płytą GKB gr.12,5mm na ruszcie stalowym ocynk.

Pw-bruzdy dla pionów wody 26x12cm zabudowane płytą GKB gr.12,5mm na ruszcie stalowym ocynk.

Pk-bruzdy dla pionów kanalizacji 15x15cm zabudowane płytą GKB gr.12,5mm na ruszcie stalowym ocynk.

Pwk-bruzdy dla pionów wody i kanalizacji zabudowane płytą GKB gr.12,5mm na ruszcie stalowym ocynk.

WHP- wnęka na szafkę hydrantową 76x84cm dół 61,5cm od posadzki

PRACOWNIA PROJEKTOWA ZDZISŁAW KUFEL
89-600 CHOJNICE UL. SUKIENNIKÓW 6

NAZWA I ADRES PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO:	ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR1 W m.CZERSK PRZY UL.DWORCOWEJ UL.DR ZIELIŃSKIEGO	
BRANŻA BUDOWLANA		SKALA 1:100
Rzut parteru		NR RYS
PROJ. ARCHITEKTURY MGR INŻ. ARCH. Z. KUFEL U.B.VAN-KZ-7210/379/88 w specj. ograniczeń.	PROJ. KONSTRUKCJI MGR INŻ. K.DERUBA KI-ii-7432-24/98 w specj. ograniczeń.	SPRAWDZAJĄCY MGR INŻ. M.PILARSKA GP-RZ-8386/5/93
31.07.2006	31.07.2006	31.07.2006

Rzut wieńby