



Urząd Miejski
ul. Kościuszki 27
89-650 Czernik

GMINA CZERNIK



Czernik, 2012-02-14

WO.271.7.2012

Wg rozdzielnika

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „Rozbudowa z przebudową budynku Lokalnego Centrum Kultury, Edukacji i Organizacji Pozarządowych w Będźmierowicach” (ogłoszenie w BZP nr 32982 z dnia 03.02.2012r.).

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. - Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień do zadanych przez Wykonawcę pytań:

- „Proszę o doprecyzowanie poz. 1.1.1.1 „Kompleksowe rozebranie wiaty garażowej. Zdjęcie poszycia i pocięcie elementów konstrukcyjnych. Demontaż fundamentu”. Proszę o podanie:
 - powierzchni poszycia, pokrycia dachowego oraz objętości fundamentów,
 - materiałów z jakich wykonane jest poszycie i pokrycie dachowe,
 - miejsca składowania odpadów oraz czy rozebrany materiał ma nadawać się do ponownego użytku.Jeżeli istnieje taka możliwość proszę o przesłanie zdjęcia wiaty garażowej.
- Proszę o doprecyzowanie poz. 1.4.3.1 „KW – Kompleksowe wykonanie terenów zielonych (trawniki i krzewy)” Proszę o podanie:
 - powierzchni trawników,
 - ilości, rodzaju (gatunek, odmiana) oraz wielkości krzewów,Ponadto proszę o wyjaśnienie stwierdzenia „kompleksowe wykonanie” (czy w tej pozycji należy uwzględnić tylko nasadzenie krzewów i zasiania trawy, czy też inwestor przewiduje niwelację terenu, zebranie/wymianę/dowiezienie ziemi urodzajnej, wykaszanie chwastów, wycinkę istniejących krzaków/drzew, nawożenie itp.)
- Proszę o wyjaśnienie poz. 1.3.2.2. w przedmiarze opis wskazuje na zastosowanie jednej warstwy płyty styropianowej EPS 70-040, natomiast dokumentacja projektowa wskazuje na zastosowanie płyty styropianowej EPS 100-038”.

Wyjaśniając treść SIWZ w przedmiotowym zakresie informuję, że:

- Rozbiórka wiaty garażowej.
 - powierzchnia zabudowy wiaty 15m²,
 - wysokość wiaty do 3 m,
 - konstrukcja wiaty stalowa z elementów cienkościennych,
 - obudowa dachu i ścian płyty profilowane z blachy ocynkowanej,
 - podbudowa betonowa,
 - miejsce składowania odpadów: gminne składowisko odpadów komunalnych w Niezurawie – ok. 9 km od placu budowy.
- Kompleksowe wykonanie terenów zielonych.
 - wykonanie trawników wokół projektowanych elementów (łączna powierzchnia trawników 400m²),
 - trawniki wykonane poprzez wyrównanie terenu, oczyszczenie gleby, nawiezenie ziemi urodzajnej, zasianie mieszanki traw ozdobnych oraz nawożenie,

- nasadzenia drzew w postaci świerków o wysokości 160-180 cm w ilości 5 sztuk oraz krzewów w postaci Dereń – Dereń biały „Cornus Alba Sibirica” wysokość 80cm 30 szt., Dereń biały „Cornus Stolonifera White Gold” wysokość 80cm 30 szt.
3. Płyty styropianowe.
- należy zastosować płyty styropianowe jak w dokumentacji projektowej EPS 100-038.

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 - 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. - Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) Zamawiający wprowadza zmianę treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj.:

Zamawiający uzupełnia dokumentację projektową o mapę dc. projektowych oraz projekt zagospodarowania terenu. Dokumenty Zamawiający zamieszcza na stronie www.bip.czersk.pl w zakładce zamówienia publiczne.

W związku z tym, że zmiana treści SIWZ nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający nie zamieszcza ogłoszenia o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
Termin składania ofert pozostaje bez zmian, tj. 20.02.2012 r. do godz. 10.00.

Z poważaniem,

BURMISTRZ
Marek Jankowski
Marek Jankowski

Załączniki:

- 1) mapa dc. projektowych,
- 2) projekt zagospodarowania terenu.

Otrzymują:

- 1) Wszyscy, którzy pobrali SIWZ
- 2) strona internetowa UM w Czersku: www.bip.czersk.pl
- 3) a/a WR