



Urząd Miejski
ul. Kościuszki 27
89-650 Czersk

GMINA CZERSK



Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

Załącznik nr 6 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest: „**Remont budynku świetlicy wiejskiej w Gotelciu**”.

1. Dane ogólne.
 - 1.1. Przedmiot zamówienia obejmuje remont budynku świetlicy bez garażu OSP.
 - 1.2. Budynek świetlicy położony jest w centrum miejscowości Gotelc, działka nr 175/4.
2. Świetlica
 - 2.1. Ściany ponad lamperią malowane farbą emulsyjną, lamperia z tynku kamiennego.
 - 2.2. Posadzka wyłożona panelami drewnopochodnymi o ścieralności AC5 i klasie 33.
 - 2.3. Wentylacja mechaniczna – 3 szt. wentylatorów dachowych. Wentylacja wyprowadzona ponad dach.
3. WC
 - 3.1. Ściany do pełnej wysokości obłożone glazurą, sufit malowany farbą emulsyjną. Posadzka wyłożona gresem.
 - 3.2. Wentylacja grawitacyjna wspomagana wentylatorem mechanicznym.
4. Szatnia
 - 4.1. Ściany ponad lamperią malowane farbą emulsyjną, lamperia z tynku kamiennego.
5. Kuchnia
 - 5.1. Ściany do pełnej wysokości obłożone glazurą, sufit malowany farbą emulsyjną, posadzka wyłożona gresem, wentylacja grawitacyjna.
6. Magazynek
 - 6.1. Ściany i sufit malowany farbą emulsyjną. Posadzka wyłożona gresem. Wentylacja grawitacyjna.
7. Kotłownia
 - 7.1. Ściany ponad lamperia malowane farbą emulsyjną, lamperia z glazury na wysokość 150cm. Posadzka wyłożona gresem grawitacyjna, nawiew powietrza wg projektu sanitarnego.
8. Przedmiot obejmuje również:
 - 8.1. wymianę pokrycia dachowego z azbestu na blachodachówkę,
 - 8.1.1. zdjęcie azbestu, jego transport i utylizację należy wykonać zgodnie z przepisami prawa przez podmioty posiadające zezwolenie lub decyzję na wytwarzanie i gospodarowanie odpadami zawierającymi azbest,
 - 8.2. docieplenie ścian budynku dachu płaskiego i stropodachu,
 - 8.3. utwardzenie wokół pozostałej części budynku,
 - 8.4. remont instalacji c.o., w tym wymianę 4 grzejników oraz montaż kotła na ekogroszek,
 - 8.5. wymiana stolarki drzwiowej - 12 drzwi,
 - 8.6. remont instalacji elektrycznej (w tym 41 punktów świetlnych),
 - 8.7. remont instalacji sanitarnej.

9. Przedmiot zamówienia szczegółowo został określony w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, oraz pomocniczo w przedmiarze robót, stanowiących załączniki do SIWZ.

Sporządził:

Naczelnik Wydziału

Edmund Krut

.....
(podpis/pieczęć imienna)