

## KOSZTORYS ŚLEPY

NAZWA INWESTYCJI  
ADRES INWESTYCJI  
BRANŻA

ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWEJ W PRZEDSZKOLU IM. KUBUSIA PUCHATKA  
CZERSK UL. DĄBROWSKIEGO DZIAŁKA 348/3  
BUDOWLANA

DATA OPRACOWANIA 16.04.2012

Ogółem wartość kosztorysowa robót 0.00 zł  
Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
16.04.2012

Data zatwierdzenia

Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Ilość
<b>Czersk przedszkole zalecenia Straży Pożarnej</b>				
<b>KNR-W 4-01 0627-03</b>	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania preparatami solowymi	m <sup>2</sup>		648.48
<b>999</b>	-- Robocizna --	r-g	0.2400	
<b>1412399</b>	-- Materiały --		0.2000	
<b>0000000</b>	środki impregnacyjne iFobos - preparaty solowe materiały pomocnicze	kg %	2.0000	
<b>Razem pozycja 1</b>				<b>648.480</b>
<b>KNR-W 4-01 1216-01</b>	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		181
<b>999</b>	-- Robocizna --	r-g	0.0570	
<b>1560200</b>	-- Materiały --		0.3570	
<b>0000000</b>	folia polietylenowa materiały pomocnicze	m <sup>2</sup> %	2.0000	
<b>Razem pozycja 2</b>				<b>181.000</b>
<b>KNR 4-01 0303-02</b>	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>		17.998
<b>999</b>	-- Robocizna --	r-g	2.5900	
<b>1800199</b>	-- Materiały --		48.6000	
<b>1700301</b>	cegła budowlana pełna	szt	0.0064	
<b>1720200</b>	cement portlandzki 35 bez dodatków	t	0.0036	
<b>1602003</b>	wapno suchogaszzone	t	0.0320	
<b>3930000</b>	piasek do zapraw	m <sup>3</sup>	0.0150	
<b>0000000</b>	woda z rurociągu materiały pomocnicze	m <sup>3</sup> %	1.5000	
<b>43211</b>	-- Sprzęt --		0.0500	
<b>34312</b>	betoniarka wolnospadowa elektryczna wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g m-g	0.2600	
<b>Razem pozycja 3</b>				<b>17.998</b>
<b>KNR 2-02 0803-03</b>	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach	m <sup>2</sup>		46.696
<b>999</b>	-- Robocizna --	r-g	0.5729	
<b>2380800</b>	-- Materiały --		0.0027	
<b>2380802</b>	zaprawa wapienna M 4	m <sup>3</sup>	0.0206	
<b>2380806</b>	zaprawa cementowo-wapienna M 15	m <sup>3</sup>	0.0021	
<b>0000000</b>	zaprawa cementowo-wapienna m 50 materiały pomocnicze	m <sup>3</sup> %	1.5000	
<b>34000</b>	-- Sprzęt --		0.0378	
	wyciąg	m-g		
<b>Razem pozycja 4</b>				<b>46.696</b>
<b>KNR 2-02 2009-02</b>	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		35.996
<b>999</b>	-- Robocizna --	r-g	0.2426	
<b>1740103</b>	-- Materiały --		0.0033	
<b>3930000</b>	gips budowlany szpachlowy	t	0.0021	
<b>0000000</b>	woda z rurociągu materiały pomocnicze	m <sup>3</sup> %	1.5000	
<b>46111</b>	-- Sprzęt --		0.0040	
<b>34000</b>	mieszarka do zapraw	m-g	0.0200	
<b>39599</b>	wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0.0032	
<b>Razem pozycja 5</b>				<b>35.996</b>
<b>KNR 2-02 1505-03</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		243.194
<b>999</b>	-- Robocizna --	r-g	0.1756	

Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Ilość
1510899 0000000	-- Materiały -- farba emulsyjna Polinit materiały pomocnicze	dm <sup>3</sup> %	0.2484 1.5000	
39599	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0003	
	<b>Razem pozycja 6</b>			<b>243.194</b>
KNR 2-02 2006-01	Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyn- cze na ścianach na zaprawie bez pasków	m <sup>2</sup>		4.768
999	-- Robocizna --	r-g	0.5997	
1750801	-- Materiały -- płyty gipsowo-kartonowe gr. 9.5 mm	m <sup>2</sup>	1.0300	
1740103	gips budowlany szpachlowy	t	0.0054	
3901000	taśma papierowa perforowana szer.50 mm gr.0.2 mm	m	1.2580	
3930000	woda z rurociągu	m <sup>3</sup>	0.0035	
0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000	
46111	-- Sprzęt -- mieszarka do zapraw	m-g	0.0050	
34000	wyciąg	m-g	0.0140	
39599	środek transportowy	m-g	0.0138	
	<b>Razem pozycja 7</b>			<b>4.768</b>
KNR 2-02 2006-04	Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyn- cze na stropach na rusztach	m <sup>2</sup>		197.99
999	-- Robocizna --	r-g	0.7039	
1750801	-- Materiały -- płyty gipsowo-kartonowe gr. 9.5 mm	m <sup>2</sup>	1.0400	
1740103	gips budowlany szpachlowy	t	0.00098	
1343799	wkręty do płyt gipsowych	kg	0.0321	
3901000	taśma papierowa perforowana szer.50 mm gr.0.2 mm	m	1.2580	
3930000	woda z rurociągu	m <sup>3</sup>	0.00064	
0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000	
34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0100	
39599	środek transportowy	m-g	0.0096	
	<b>Razem pozycja 8</b>			<b>197.990</b>
KNR 2-02 1204-05	Drzwi stalowe przeciwpożarowe dwustronne o pow.po- nad 2 m2	m <sup>2</sup>		10.56
999	-- Robocizna --	r-g	4.3100	
1320699	-- Materiały -- drzwi p-poż 1,20*2,20 EI30	szt	0.3788	
2380807	zaprawa cementowa M 80	m <sup>3</sup>	0.0100	
3920099	papiery ściernie w arkuszach elektrokorundowe	ark	1.1700	
0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000	
39599	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.1500	
	<b>Razem pozycja 9</b>			<b>10.560</b>
KNR 2-02 1204-04	Drzwi stalowe przeciwpożarowe jednostronne o pow.po- nad 2 m2	m <sup>2</sup>		4
999	-- Robocizna --	r-g	3.8900	
1320699	-- Materiały -- drzwi p-poż 1,0*2,20	szt	0.5000	
2380807	zaprawa cementowa M 80	m <sup>3</sup>	0.0100	
3920099	papiery ściernie w arkuszach elektrokorundowe	ark	1.1700	
0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000	
39599	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0900	
	<b>Razem pozycja 10</b>			<b>4.000</b>

Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Ilość
<b>KNR 4-01 0329-02</b>	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m <sup>2</sup>		4.2
999	-- Robocizna --	r-g	1.0800	
	<b>Razem pozycja 11</b>			<b>4.200</b>
<b>KNR 4-01 0354-05</b>	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		4.86
999	-- Robocizna --	r-g	0.5200	
	<b>Razem pozycja 12</b>			<b>4.860</b>
<b>KNR 2-02 1017-05</b>	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o pow. ponad 1.6 m <sup>2</sup> fabrycznie wykończone	m <sup>2</sup>		8.4
999	-- Robocizna --	r-g	0.3500	
2720099	-- Materiały -- skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wewnątrzlokalo- we	m <sup>2</sup>	1.0000	
34312	-- Sprzęt -- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0.0100	
39599	środek transportowy	m-g	0.0200	
	<b>Razem pozycja 13</b>			<b>8.400</b>
<b>KNR 2-02 0120-02</b>	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych lub dziurawek gr.1/2ceg.	m <sup>2</sup>		5.346
999	-- Robocizna --	r-g	1.4100	
1800199	-- Materiały -- cegła budowlana pełna	szt	48.1000	
2380899	zaprawa cementowo-wapienna	kg	0.0300	
0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000	
34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.1600	
	<b>Razem pozycja 14</b>			<b>5.346</b>
<b>KNR-W 2-02 1017-01</b>	Kłapy dymowe o pow. do 1.0 m <sup>2</sup>	kpl		1
999	-- Robocizna --	r-g	6.3700	
1566899	-- Materiały -- klapa dymowa skośna	szt	1.0000	
1478500	pianka poliuretanowa	dm <sup>3</sup>	0.2700	
34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0300	
39599	środek transportowy	m-g	0.0500	
	<b>Razem pozycja 15</b>			<b>1.000</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Czersk przedszkole zalecenia Straży Pożarnej</b>					
1	KNR-W 4-01 0627-03	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania preparatami solowymi 181.00+13.0*17.98*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	648.480	
				<b>RAZEM</b>	<b>648.480</b>
2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 181.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	181.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>181.000</b>
3	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej 1.20*2.80+0.60*2.80+0.20*2.80+(1.60*2.80-1.20*2.20)*2+(1.40*3.25-1.20*2.20)+(1.60*3.25-1.20*2.20)+(2.16*2.80-0.90*2.0)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	17.998	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.998</b>
4	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewn.zwykłe kat.III wyk.on.ręcznie na ścianach i słupach 17.998*2 5.35*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	35.996 10.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>46.696</b>
5	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku 35.996	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	35.996	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.996</b>
6	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem 35.996+4.368+15.60+176.53+10.7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	243.194	
				<b>RAZEM</b>	<b>243.194</b>
7	KNR 2-02 2006-01	Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na ścianach na zaprawie bez pasków (2.89+0.12+3.40+2.46+1.50+2.0)*0.30+0.30*2.19+0.80*0.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.768	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.768</b>
8	KNR 2-02 2006-04	Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na stropach na rusztach 3.20*1.06*2+2.08*1.06+1.07*1.06+2.19*1.15*2+3.0*0.50*4 176.53+1.0*0.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	21.160 176.830	
				<b>RAZEM</b>	<b>197.990</b>
9	KNR 2-02 1204-05	Drzwi stalowe przeciwpożarowe dwustronne o pow.ponad 2 m2 1.20*2.20*(2+2)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	10.560	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.560</b>
10	KNR 2-02 1204-04	Drzwi stalowe przeciwpożarowe jednostronne o pow.ponad 2 m2 1.0*2.0*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
11	KNR 4-01 0329-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 0.80*2.80+0.70*2.80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.200</b>
12	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 0.80*2.05+0.70*1.90+0.90*2.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.860	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.860</b>
13	KNR 2-02 1017-05	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone 1.0*2.10*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	8.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.400</b>
14	KNR 2-02 0120-02	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych lub dziurawek gr.1/2ceg. (2.19+0.24)*2.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5.346	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.346</b>
15	KNR-W 2-02 1017-01	Klapy dymowe o pow. do 1.0 m2 1	kpl kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>