



Czerny, 2012-06-01

WO.271.24.2012

## Wg rozdzielnika

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „Przebudowa z rozbudową budynku SPZOZ w Czerny – I etap” (ogłoszenie w BZP nr 172258 z dnia 25.05.2012r.).

### WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. - Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień do zadanych przez Wykonawcę pytań:

1. „Projekt zakłada montaż 70 szt. opraw SR418, przedmiar – 63szt. – proszę o informację dotyczącą rzeczywistej ilości opraw tego typu do zamontowania w etapie I.
2. Oprawy TR 236 w ogóle nie zostały ujęte w przedmiarze (piwnica), zgodnie z projektem powinno być 26 szt. minus 9 szt. z pomieszczeń nieobjętych montażem opraw na podstawie p. 7.11 “Opisu przedmiotu zamówienia”, co daje 17 szt. Proszę o informację dotyczącą rzeczywistej ilości opraw tego typu w etapie I.
3. Projekt zakłada montaż 25 szt. opraw BASE, przedmiar: 17 szt. - proszę o informację dotyczącą rzeczywistej ilości opraw tego typu do zamontowania w etapie I.
4. P. 10 “Opisu przedmiotu zamówienia” mówi o sieci komputerowej i telefonicznej. Projekt zakłada jedynie sieć komputerową. Proszę o uszczegółowienie czy punktem odbiorczym ma być zestaw gn. 1xRJ45+1x230VDATA (LAN + zasilanie), czy może 2xRJ45+1(2)x230VDATA (LAN + TEL + zasil.) co wymagałoby dwóch STP do każdego punktu.
5. Co z przewodami STP do pomieszczeń etapu II? Zgodnie z zakresem etapu I wiązka 13xSTP 4x2x0,5 częściowo zlokalizowana jest w pomieszczeniach objętych zakresem etapu I, tzn. w pom. nr 0.13, 0.14, 0.16. Czy przewody te mają zostać ułożone i zostawione w formie zapasów za ścianą rozgraniczającą etapy, czy nie należy ich układać. W przypadku drugiej opcji – czy przygotować kanał umożliwiający ułożenie tych przewodów w trakcie realizacji etapu II?
6. Proszę o wskazanie projektowanej lokalizacji centrali SSWiN.
7. Czy w zakresie wyceny mają się znaleźć: zasilania gniazda serwisowego szybu windowego, oświetlenie serwisowe szybu windowego, linia teletechniczna szybu windowego?”.

Wyjaśniając treść SIWZ w przedmiotowym zakresie informuję, że:

1.
  - 7 szt. piwnica
  - 29 szt. parter
  - 34 szt. piętroNależy uwzględnić dodatkowe roboty dotyczące montażu w pozycjach powiązanych montaż kołków.  
Poz. 341- 73 szt. + 7szt = 80 szt.  
Poz. 342 -70 szt. opraw
2. Należy wycenić wg załącznika z przedmiarami (w załączeniu do pisma). Wycenę ująć w dodatkowym dziale „Roboty dodatkowe”.
3.
  - 2 szt. piwnica
  - 14 szt. parter
  - 9 szt. piętroNależy uwzględnić dodatkowe roboty dotyczące montażu w pozycjach powiązanych montaż kołków.  
Poz. 344- 48 szt. + 8szt. = 56 szt.  
Poz. 346 -25 szt. opraw
4. 2xRJ45+1(2)x230VDATA (LAN+TEL+zasil.), co będzie wymagało dwóch STP do każdego punktu.

5. Należy przygotować kanał umożliwiający ułożenie tych przewodów w trakcie realizacji etapu II.
6. Należy zamontować 2 konsole sterownicze: w pom. 0.14 oraz w pom. 2.05.
7. Należy przyjąć zasilanie gniazda serwisowego i oświetlenia szybu, jako system powiadamiania telefonicznego należy przyjąć moduł GSM.

Z poważaniem,

**BURMISTRZ**

*Marek Jankowski*

**Załączniki:**

- 1) przedmiar robót „Oprawy – dodatkowe roboty”

**Otrzymują:**

- 1) Wszyscy, którzy pobrali SIWZ
- 2) strona internetowa UM w Czersku: [www.bip.czersk.pl](http://www.bip.czersk.pl)
- 3) a/a WR