



Urząd Miejski  
ul. Kościuszki 27  
89-650 Czerniewice

GMINA CZERNIEWICE



PROGRAM  
REGIONALNY  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

Czerniewice, 2012-06-21

WO.271.27.2012

## Wg rozdzielnika

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „**Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w Gminie Czerniewice**” w ramach projektu: **Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w powiecie chojnickim w ramach programu Kaszubska Marszruta**” (ogłoszenie w BZP nr 126475 z dnia 08.06.2012r.).

### WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. - Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień do zadanych przez Wykonawcę pytań:

1. „Prosimy o podanie parametrów materiału potrzebnego do wykonania nawierzchni żwirowej, gdyż SST podaje jedynie wymagania dla mieszanki gliniasto-żwirowej.
2. Prosimy o podanie miejsca wywozu urobku po robotach ziemnych.
3. W pozycjach nr 5 i 6 przedmiaru robót (rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej) występują te same wartości obmiarów. Czy podane wartości obmiarowe są prawidłowe czy czasem jedna z pozycji nie została omyłkowo powtórzona? Podobna sytuacja występuje w pozycjach 10, 11 i 12 przedmiaru robót, gdyż w pozycji nr 10 występuje „Rozbiórka tarcz znaków ze słupkami – 4 szt.”, a pozycje 11 i 12 są rozbite osobno na tarcze i słupki.
4. Jaki ma być rozstaw słupków przy montażu stalowych barier ochronnych SP-04?
5. Prosimy o podanie wymiarów tarcz znaków drogowych dla tras II kategorii (znaki typu R).
6. Czy oznakowanie tras rowerowych II kategorii (znaki typu R) wchodzi w skład niniejszego zamówienia, gdyż robót tych nie ma nigdzie uwzględnionych w przedmiarze robót? Jeśli tak prosimy o podanie ilości tych znaków.
7. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania na cele budowlane do całej nieruchomości, na której zlokalizowana jest inwestycja.
8. Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający udostępnił wykonawcom całą dokumentację projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia wraz z wszelkimi pozwoleniami i uzgodnieniami wymaganymi zgodnie z odrębnymi przepisami, oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji lub prawidłowego wykonania robót nie obciąża Wykonawcy.
9. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, stosownej zmianie ulegnie wynagrodzenie brutto wykonawcy.
10. W nawiązaniu do treści Rozdz. XII SIWZ, prosimy o potwierdzenie, że cena ryczałtowa pozostaje stała w zakresie robót ujętych w dokumentacji projektowej załączonej do SIWZ, natomiast nie obejmuje robót tam nieprzewidzianych, a ponadto, iż obowiązek uwzględnienia w wynagrodzeniu wszelkich kosztów realizacji przedmiotu umowy dotyczy kosztów możliwych do oszacowania na podstawie dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji oraz odbytej wizji lokalnej, nie obejmuje zaś kosztów niemożliwych do przewidzenia na etapie oferowania, w szczególności wynikających z błędów/braków w dokumentacji, odmiennych od wskazanych w dokumentacji warunków gruntowych, archeologicznych, ujawnienia się niezinventaryzowanych lub błędnie zinventaryzowanych instalacji podziemnych itp., oraz że w przypadku konieczności wykonania robót wynikających z zaistnienia ww. okoliczności wykonawca otrzyma



Przejrzysta  
Gmina

tel. (52) 395 48 10  
fax. (52) 395 48 11  
urzed\_miejski@czerniewice.pl  
www.czerniewice.pl

GMINA CZERNIEWICE  
NIP GMINY: 555-19-08-979  
REGON GMINY: 092351274

URZĄD MIEJSKI W CZERNIEWICE  
NIP URZĘDU: 555-10-04-060  
REGON URZĘDU: 000528899



wynagrodzenie dodatkowe. Zgodnie z art. 632 k.c. „Jeżeli strony umowy się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.” Należy jednak pamiętać, iż rozmiar i koszt prac, o których mowa w treści tego przepisu, dotyczy wyłącznie rozmiaru prac ujętych w dokumentacji projektowej oraz kosztów możliwych do oszacowania na podstawie dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji oraz odbytej wizji lokalnej, nie obejmuje zaś kosztów robót, których wykonanie okazało się konieczne w celu realizacji przedmiotu zamówienia wskutek zaistnienia okoliczności niemożliwych wcześniej do przewidzenia. Rozszerzenie zakresu zamówienia o roboty nieprzewidziane w dokumentacji projektowej lub koszty niemożliwe do wyceny na etapie ofertowania byłoby sprzeczne z art. 140 ust. 3 PZP w związku z art. 58 § 1 KC, jako wykraczające poza określenie przedmiotu zamówienia w SIWZ. Prace nieprzewidziane w dokumentacji projektowej nie stanowią bowiem przedmiotu zamówienia objętego ceną oferty.

11. W nawiązaniu do treści pkt. 23.5 SIWZ, prosimy o usunięcie zdania drugiego tego punktu, jako niezgodnego z art. 147 § 2 oraz art. 151 § 3 PZP. Zwracamy uwagę, iż zgodnie ze znowelizowaną ustawą z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 206, poz. 1591) art. 147 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, nie zabezpiecza zaś już roszczeń z tytułu gwarancji jakości (drugie zdanie tego przepisu, dotyczące możliwości zabezpieczenia roszczeń z tytułu gwarancji jakości, zostało w wyniku nowelizacji wykreślone). Potwierdza to również obowiązujące brzmienie art. 151 ust. 2 PZP, z którego ustawodawca wykreślił zwrot „lub gwarancji jakości” dopuszczając jedynie wykorzystanie zabezpieczenia na pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi za wady.
12. Prosimy o korektę załącznika nr 6 do SIWZ (wzór zobowiązania do udostępnienia zasobów) poprzez dodanie zapisu wskazującego na podmiot (wykonawcę ubiegającego się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu), na rzecz którego następuje przekazanie zasobów objętych oświadczeniem.
13. Prosimy o potwierdzenie, że opóźnienie zamawiającego w przekazaniu terenu budowy nie obciąża wykonawcy i w takim wypadku termin wykonania zadania ulegnie stosownemu wydłużeniu.
14. W nawiązaniu do treści § 13 ust. 1 wzoru umowy, prosimy o potwierdzenie, że zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe, na podstawie procentowego zaawansowania robót, nie częściej niż raz w miesiącu. Prosimy o wprowadzenie stosownych zapisów do wzoru umowy.
15. W nawiązaniu do treści § 16 ust. 1 lit. b) wzoru umowy, prosimy o jego usunięcie, jako niezgodnego z art. 83 ustawy prawo upadłościowe i naprawcze.
16. W nawiązaniu do treści § 16 ust. 1 lit. c) wzoru umowy, prosimy o jego usunięcie, albowiem instytucja „nakazu zajęcia majątku” nie jest znana przepisom powszechnie obowiązującego prawa w Polsce.
17. Prosimy o podanie odległości składowania nadmiaru humusu.
18. Prosimy o podanie odległości składowania elementów betonowych oraz barier energochłonnych z rozbiórki.
19. Prosimy o potwierdzenie, że do oferty nie jest wymagane dołączenie kosztorysu ofertowego oraz zestawienia czynników cenotwórczych.
20. Proszę o wyjaśnienie technologii posadowienia kładki rowerowej nad Strugą Czerską. W opisie technicznym (pkt. 4.2.) złożono pograżenie studni prefabrykowanych z kręgów żelbetonowych metodą studniarską. Na przekroju geologicznym rzędna występowania wody gruntowej to ok. 121,21, natomiast rzędna posadowienia to 117,25. W związku z powyższym nie jest możliwe wykonanie studni metodą studniarską gdyż ok. 4m fundamentu znajdują się pod wodą. Ponadto za względu na bliskość wylotu kanalizacji deszczowej i nasypu istniejącego obiektu mostowego należałoby przewidzieć umocnienie wykopu np. ścianką szczelną z gradzic. Proszę o określenie sposobu wykonania posadowienia w celu prawidłowej kalkulacji kosztów”.

Wyjaśniając treść SIWZ w przedmiotowym zakresie informuję, że:

1. W załączeniu do pisma parametry dla dolnej w-wy zwirowej – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.
2. do 5 km.
3. Pozycje 5 i 6 z przedmiaru robót należy traktować jako jedną pozycję i nie sumować ich wartości – prawidłowa wartość to 1061,00 dla rozbiórki chodników z kostek betonowych gr. 8 cm na podsypce cement – piasek. Tyczy się to również wskazanych pozycji 10, 11 i 12, które wskazują rozebranie 4 szt. znaków pionowych.
4. Bariery drogowe należy wykonać tak aby spełniały parametry zatwierdzone przez GDDKiA, zgodnie z opisem na rysunkach planów sytuacyjnych w projekcie docelowej organizacji ruchu. (Specyfikacje zawarte w dokumentacji dotyczące drogowych barier ochronnych, gdzie opisane są jako SP, dobrane

wg starych wytycznych z 1994r. Należy wykonać bariery zgodnie z projektem docelowej organizacji ruchu, gdzie zostały one na etapie uzgodnień dobrane do parametrów N2, W3, A, zgodnie z nowymi wytycznymi z 2010r. stosowanymi na drogach krajowych.

5. Wszystkie znaki typu R, zgodnie z obowiązującymi normami szczegółowymi o znakach pionowych, należy przyjąć o wymiarach 200x200 mm. Wyjątkiem są znaki typu R-3 rozszerzone o informacje o gminie, których wymiary należy przyjąć 400(szerokość)x 200(wysokość)mm. Tyczy się to całego projektu organizacji ruchu wraz z oznakowaniem trasy II kategorii.
6. Tak – o ile w przetargu jest mowa o znakowaniu tras II kategorii i jest to przedmiotem zamówienia, należy uwzględnić oznakowanie tych tras znakami dokładnie jak w przekazanym, zatwierdzonym projekcie docelowej organizacji ruchu. Roboty dla projektu tras II kategorii obejmują wykonanie oznakowania pionowego (jako wytyczenia tych tras).

Ilość znaków projektowanych dla tras II kategorii.

<b>znakowanie tras II kategorii pokryte folią II typu</b>	<b>Ilość w szt.</b>	
<b>Trasa II.1.A</b>		
Tablica informacyjna (1400mmx1700mm)	<b>2</b>	szt.
R1a (200x200mm)	<b>4</b>	szt.
R-3 (200x400mm)	<b>5</b>	szt.
R-1 (200x200mm)	<b>10</b>	szt.
E-12	<b>1</b>	szt.
słupki stalowe (drewniane na terenach leśnych)	<b>9</b>	szt.
		szt.
<b>znakowanie tras II kategorii pokryte folią II typu</b>		
<b>Trasa II.4.A</b>		
Tablica informacyjna (1400mmx1700mm)	<b>4</b>	szt.
R1a (200x200mm)	<b>4</b>	szt.
R-3 (200x400mm)	<b>17</b>	szt.
R-1 (200x200mm)	<b>8</b>	szt.
R1b (200x200mm)	<b>10</b>	szt.
słupki stalowe (drewniane na terenach leśnych)	<b>21</b>	szt.

7. Tak, Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Ponadto do obowiązków Wykonawcy należy uzgodnienie z poszczególnymi właścicielami gruntów dokładnego terminu rozpoczęcia prac.
8. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją.
9. Zmianę stawki podatku VAT należy traktować jako ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej. Zamawiający nie przewiduje zmiany kwoty umowy brutto.
10. W przypadku wystąpienia robót nieobjętych dokumentacją projektową i opisem przedmiotu zamówienia Zamawiający może udzielić Wykonawcy zamówienia dodatkowego i zawrzeć odrębną umowę.
11. Zamawiający z pkt 23.5 SIWZ wykreśla zdanie drugie.
12. Zamawiający zmienia treść załącznika nr 6 do SIWZ.
13. W przypadku opóźnienia Zamawiającego w przekazaniu placu budowy Wykonawcy, zgodnie z paragrafem 17 pkt 1 lit. „l” ogólnych warunków umowy, termin wykonania przedmiotu umowy może zostać przedłużony.
14. Zgodnie z paragrafem 13 pkt 1 ogólnych warunków umowy Zamawiający nie przewiduje fakturowania częściowego.
15. Tak, Zamawiający wykreśla z ogólnych warunków umowy, stanowiących załącznik nr 8 do SIWZ w paragrafie 16 pkt 1 lit. b).
16. Zamawiający wykreśla słowo „nakaz” w paragrafie 16 pkt 1 lit. c) ogólnych warunków umowy, stanowiących załącznik nr 8 do SIWZ.
17. do 5 km.
18. do 5 km.
19. Zgodnie z pkt 22.1.3 SIWZ Zamawiający żąda złożenia Zamawiającemu przed podpisaniem umowy m.in. kosztorysu wraz z tabelą elementów scalonych, którego wartość musi być zgodna z ceną oferty wpisaną w formularzu ofertowym. Na dzień składania ofert kosztorys nie jest wymagany.
20. Metoda studniarska pograżania studni polega na stopniowym podkopywaniu gruntu wewnątrz kręgów. Podkopywanie prowadzi się równomiernie z każdej strony, wzdłuż całego obwodu kręgu, wybierając równocześnie grunt z wnętrza. Między poszczególnymi kręgami należy wykonać uszczelnienie. Wodę gruntową przedostającą się do wnętrza studni w czasie jej wykonywania należy na bieżąco

wypompowywać. W związku z wykonywaniem posadowienia metodą studniarską nie jest konieczne wykonywanie dodatkowego wykopu.

### ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 - 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. - Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) Zamawiający wprowadza zmianę treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj.:

1. Zamawiający załącza do dokumentacji przetargowej dodatkowe specyfikacje techniczne.
2. pkt 23.5 SIWZ otrzymuje brzmienie: „Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy”.
3. Zamawiający zmienia załącznik nr 6 do SIWZ. Do oferty, jeżeli dotyczy, należy załączyć nowy, zmieniony załącznik nr 6.
4. W ogólnych warunkach umowy – (zał. 8) paragraf 16 Zamawiający wykreśla pkt 1 lit. b) oraz w pkt 1 lit. c) słowo „nakaz”. W związku z powyższym punkt 1 lit. c) paragrafu 16 ogólnych warunków umowy staje się pkt 1 lit. b), który otrzymuje brzmienie: „w przypadku gdy dojdzie do zajęcia majątku Wykonawcy” .

W związku z tym, że zmiana treści SIWZ nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający nie zamieszcza ogłoszenia o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

**Termin składania ofert pozostaje bez zmian, tj. 25.06.2012 r. do godz. 10.00.**

Z poważaniem,

Z up. BURMISTRZA  
*Jana Gliszczyńskiego*  
Zastępcą Burmistrza

#### Załączniki:

- 1) dodatkowe specyfikacje techniczne
- 2) załącznik nr 6 do SIWZ – zobowiązanie o współpracy

#### Otrzymują:

- 1) Wszyscy, którzy pobrali SIWZ
- 2) strona internetowa UM w Czersku: [www.bip.czersk.pl](http://www.bip.czersk.pl)
- 3) a/a WR