



Urząd Miejski  
ul. Kościuszki 27  
89-650 Czerniewo

GMINA CZERNIEWO



PROGRAM  
REGIONALNY  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

Załącznik nr 8 do SIWZ

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest: „Zagospodarowanie terenów zieleni w Czerniewo – etap II. Rozbudowa infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej”

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
  - 1.1. Wymianę istniejącej bieżni żuźlowej na bieżnię o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej.
  - 1.2. Wykonanie drogi dojazdowej do bieżni.
  - 1.3. Budowę muru chińskiego.
  - 1.4. Budowę ścieżki dydaktycznej.
  - 1.5. Wykonanie zestawu zabawowego – Most.
  - 1.6. Odtworzenie zieleni.
  - 1.7. Budowę ciągu pieszego.
2. Dodatkowo poza dokumentacją należy wycenić:
  - 2.1. Demontaż istniejącego polbruku przy wjeździe na bieżnię i wykonanie nowego wraz obrzeżami betonowymi na ławie betonowej z betonu B15 8/30/100cm szare.  
Warstwy przegród:
    - kostka betonowa szara –cegietka 200x100x80
    - podsypka piaskowo-cementowa 4:1 3cm
    - podbudowa z kruszywa łamanego 0/31mm 10cm
  - 2.2. Demontaż istniejącego ciągu żwirowego i wykonanie ciągu utwardzonego z kostki betonowej przy skateparku.  
Nawierzchnie utwardzone z kostki betonowej 6cm. Kostka betonowa cegietka 10/20 bezfazowa w kolorze czerwonym układana wzdłuż ciągów z przesunięciem o połowę długości. Obrzeża betonowe 8/30/100cm w kolorze szarym istniejące.  
Warstwy przegród:
    - kostka betonowa –cegietka 200x100x60
    - podsypka piaskowo-cementowa 4:1 3cm
    - istniejąca podbudowa z żwiru
3. Podczas prac na terenie Wykonawca do transportu mas ziemnych i materiałów używać będzie samochodów o max ładowności do 5 T. Wszystkie materiały w przypadku nie zagospodarowania ich przez Inwestora podlegają utylizacji wg obowiązujących przepisów na koszt Wykonawcy. Wywóz ziemi z wykopów na odległość 1,5 km w miejsce wskazane przez Inwestora.
4. Roboty, które należy uwzględnić w ofercie:
  - 4.1. materiały z odzysku do przekazania inwestorowi- dowóz i rozładunek na odległość do 2 km
  - 4.2. organizacja transportu na terenie wykonywanych robót wraz z wykonaniem tymczasowych dróg spoczywa na Wykonawcy. Inwestor zapewnia możliwość wjazdu na teren budowy od ul. 21 Lutego –brama wjazdowa na stadion oraz od ulicy Al. 1000 - lecia, od której należy wykonać drogę dojazdową wraz z dwoma przepustami drogowymi do miejsca realizacji robót.
5. Elementy wyposażenia oraz istniejące ciągi komunikacyjne, zieleń uszkodzone podczas prac na budowie Wykonawca jest zobowiązany naprawić bez dodatkowego wynagrodzenia. Podczas prac na budowie niezbędne jest wyгородzenie terenu budowy szczelnym, pełnym ogrodzeniem dla



Przejrzysta  
Gmina

tel. (52) 395 48 10  
fax. (52) 395 48 11  
urząd\_miejski@czerniewo.pl  
www.czerniewo.pl

GMINA CZERNIEWO  
NIP GMINY: 555-19-08-979  
REGON GMINY: 092351274

URZĄD MIEJSKI W CZERNIEWO  
NIP URZĘDU: 555-10-04-060  
REGON URZĘDU: 000528899



uniemożliwienia wstępu osób postronnych z pozostałych części parku. Wykonawca jest zobowiązany na bieżąco naprawić drogi dojazdowe uszkodzone w wyniku transportu oraz utrzymywać je w stanie bez zanieczyszczeń.

6. Przedmiot zamówienia szczegółowo został określony w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, oraz pomocniczo w przedmiarze robót stanowiących załączniki do SIWZ.

Sporządził:

  
Naczelnik Wydziału  
(podpis/pieczęć imienna)  
*Edmund Krut*