

Zestawienie - Gutowiec

	m	m2	grubosc konstr.		5%	Wykop [m3]	Nasyp[m3]
sciezki	1341	2812	0,23	646,76	679,098	680	180
chodnik	402	603	0,23	138,69	145,6245	150	
chodnik*	497	746	0,23	171,58	180,159	180	
wjazdy*		166	0,26	43,16	45,318	50	
suma						910	180

* - Uwzględnić jako właściwe w przypadku pierszenstwa przedmiotowej inwestycji przed przebudowa drogi krajowej nr 22 zgodnie z projektem biura DiM

bariery drogowe 170 m
balustardy 106 m