



OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest: „Przebudowa nawierzchni dróg gminnych poprzez ułożenie płyt YOMB”.

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
 - 1.1. Gotelp – 60 m dł. x 3 m szer. = 180 m²
 - 1.2. Nowa Juńcza – 60 m dł. x 3 m szer. = 180 m²
 - 1.3. Złe Mięso – 86 m dł. x 4 m szer. = 344 m²
 - 1.4. Łubna – 70 m dł. x 3 m szer. = 210 m² (uwaga 86 szt. płyt dostarcza Zamawiający)
 - 1.5. Mokre – 52 m dł. x 4 m szer. = 208 m² (uwaga 61 szt. płyt dostarcza Zamawiający)
 - 1.6. Mosna – 44 m dł. x 4 m szer. = 176 m²
 - 1.7. Malachin, ul. Leśna – 35 m dł. x 4 m szer. = 140 m²
 - 1.8. Malachin, ul. Szkolna – 35 m dł. x 4 m szer. = 140 m²
 - 1.9. Zawada – 36 m dł. x 3 m szer. = 108 m² (uwaga 43 szt. płyt dostarcza Zamawiający)
 - 1.10. Gutowiec, ul. Osiedlowa – 150 m dł. x 4 m szer. = 600 m² (uwaga 331 szt. płyt dostarcza Zamawiający)
 - 1.11. Rytel, ul. Chłopska – 200 m dł. x 4 m szer. = 800 m²
 - 1.12. Rytel, ul. Zapora – 8 m dł. x 4 m szer. = 32 m² (43 szt. płyt dostarcza Zamawiający)
2. Zakres robót:
 - 2.1. Korytowanie dróg,
 - 2.2. Ułożenie płyt YOMB na podsypce piaskowej wraz z zamulaniem otworów,
 - 2.3. Ukształtowanie poboczy drogi za pomocą żwiru,
 - 2.4. Regulacja wążów studzienek, zasuw itp.
3. Przedmiot zamówienia szczegółowo został określony w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, oraz pomocniczo w przedmiarze robót stanowiących załączniki do SIWZ.

Sporządził:

Naczelnik Wydziału

(podpis/pieczeń imienna)