

KOSZTORYS OFERTOWY ZADANIE NR 1

Droga gminna o nawierzchni gruntowej w miejscowości Dąbki na odcinku dł. 200,0 mb i szerokości 4 m (800 m²) (podbudowa min. 4,20cm)

| L.p. | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Nazw jedn. | Ilość | Cena jednostk. (PLN) | Wartość (PLN) |
|-------------------------|---|----------------|--------|----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Doziarnienie gruntu rodzimego kruszywem naturalnym łamanym 0-31,5 w ilości 80 kg/m ² | Mg | 67,20 | | |
| 2 | Dopłata za każde następne 10 kg/m ² doziarnienia – krotność ... 10 | Mg | 84,00 | | |
| 3 | Rozsypanie cementu na doziarnionym gruncie w ilości 8 kg/m ² | Mg | 6,72 | | |
| 4 | Dopłata za każdy następny 1,0 kg/m ² cementu– krotność ...4... | Mg | 3,36 | | |
| 5 | Wykonanie stabilizacji emulsja asfaltową gr 15 cm (emulsja 7,0 kg/m ²) | m ² | 840,00 | | |
| 6 | Dopłata za każde następne 0,5 kg/m ² emulsji – krotność ...7... | m ² | 840,00 | | |
| 7 | Spryskanie wykonanej podbudowy emulsją asfaltową | m ² | 800,00 | | |
| 8 | Wykonanie nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego gr. 4 cm | m ² | 800,00 | | |
| 9 | Nadzór laboratoryjny (sporządzenie recepty i bieżąca kontrola realizowanej roboty) | Kpl. | 1,00 | | |
| Wartość ofertowa NETTO | | | | | |
| podatek VAT 23 % | | | | | |
| Wartość ofertowa BRUTTO | | | | | |

Data

.....
(Podpis i pieczęć Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela)