

**KOSZTORYS OFERTOWY ZADANIE NR 2**

Droga gminna o nawierzchni gruntowej w miejscowości Łąg-Kolonia na odcinku dł. 200,0 mb i szerokości 4 m (800 m<sup>2</sup>) (**podbudowa min. 4,20cm**)

L.p.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Nazw jedn.	Ilość	Cena jednostk. (PLN)	Wartość (PLN)
1	2	3	4	5	6
1	Doziarnienie gruntu rodzimego kruszywem naturalnym łamanym 0-31,5 w ilości 80 kg/m <sup>2</sup>	Mg	67,20		
2	Dopłata za każde następne 10 kg/m <sup>2</sup> doziarnienia – krotność ... <b>10</b>	Mg	84,00		
3	Rozsypanie cementu na doziarnionym gruncie w ilości 8 kg/m <sup>2</sup>	Mg	6,72		
4	Dopłata za każdy następny 1,0 kg/m <sup>2</sup> cementu– krotność ...4...	Mg	3,36		
5	Wykonanie stabilizacji emulsja asfaltową gr 15 cm (emulsja 7,0 kg/m <sup>2</sup> )	m <sup>2</sup>	840,00		
6	Dopłata za każde następne 0,5 kg/m <sup>2</sup> emulsji – krotność ...7...	m <sup>2</sup>	840,00		
7	Spryskanie wykonanej podbudowy emulsją asfaltową	m <sup>2</sup>	800,00		
8	Wykonanie nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego gr. 4 cm	m <sup>2</sup>	800,00		
9	Nadzór laboratoryjny (sporządzenie recepty i bieżąca kontrola realizowanej roboty)	Kpl.	1,00		
				Wartość ofertowa NETTO	
				podatek VAT 23 %	
				Wartość ofertowa BRUTTO	

Data .....

.....  
(Podpis i pieczęć Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela)