

Opis zakresu prac-załącznik nr 1

Wykonanie chodnika-odwodnienie nawierzchni dwukierunkowe

- wytyczenie w terenie
- wykonanie korytowania wraz z wywozem gruntu na odległość 1 km w miejsce wskazane przez Inwestora , część ziemi z wykopu zostaje na ukształtowanie terenu
- wykonanie warstwy odsączającej gr. 5 cm z piasku
- wykonanie podbudowy betonowej pod polbruk z betonu B-10 grubości 10 cm
- ułożenie obrzeży betonowych 20*6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
- ułożenie nawierzchni chodnika z betonowej gr 6 cm (szara ,kształt fala) na podsypce cementowo-piaskowej
- wykonanie regulacji armatury hydraulicznej znajdującej się w chodniku do nowej wysokości
- uksztaltowanie, równanie terenu przylegającego do chodnika

Wykonanie drogi-odwodnienie nawierzchni dwukierunkowe

- wytyczenie w terenie
- wykonanie korytowania wraz z wywozem gruntu na odległość 1 km w miejsce wskazane przez Inwestora , część ziemi z wykopu zostaje na ukształtowanie terenu
- wykonanie rowków pod ławę betonowa dla ustawienia krawężnika
- ułożenie krawężników betonowych, najazdowych 15*30 cm na ławie betonowej z betonu B-15
- wykonanie warstwy odsączającej gr. 5 cm z piasku
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego (frakcja 0-31,5 mm) pod polbruk grubości 15 cm
- wykonanie podbudowy z podsypki cementowo-piaskowej gr.3cm po zagęszczeniu na kruszywie łamanym
- ułożenie nawierzchni chodnika z betonowej gr 8 cm (szara ,kształt fala) na podsypce cementowo-piaskowej
- wykonanie regulacji armatury hydraulicznej znajdującej się w chodniku do nowej wysokości
- uksztaltowanie, równanie terenu przylegającego do drogi