

Przebudowa zjazdu publicznego z drogi krajowej nr 22 działka nr 286 na działkę nr 305/5 w m. Gutowiec

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|---|-----------------------|--|----|--------|
| 1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe | | | | |
| 1 | KNR 2-01 0119/03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,010 |
| 2 | KNR 2-31 0802/07 | Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15cm | m2 | 23,630 |
| 3 | KNR 2-31 0803/03 | Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm | m2 | 23,620 |
| 2. Wykonanie koryta | | | | |
| 4 | KNNR 4 0203/01 | Rurociągi z PCW o średnicy 50mm w gotowych wykopach (rury osłonowe Arot)- analogia | m | 11,500 |
| 5 | KNR 2-31 0101/01 | Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV | m2 | 83,240 |
| 6 | KNR 2-31 0101/02 | Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 5cm ponad 20cm (Krotność= 3) | m2 | 66,440 |
| 3. Krawężniki | | | | |
| 7 | KNR 2-31 0401/03 | Rowki w gruncie kategorii I-II o wymiarach 30x30cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe | m | 55,600 |
| 8 | KNR 2-31 0402/04 | Ława betonowa z oporem pod krawężniki | m3 | 3,200 |
| 9 | KNR 2-31 0403/05 | Krawężniki betonowe o wymiarach 22x30cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej | m | 55,600 |
| 4. Podbudowa, nawierzchnia | | | | |
| 10 | KNR 2-31 0103/01 | Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-II | m2 | 83,240 |
| 11 | KNR 2-31 0104/05 | Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczana mechanicznie | m2 | 83,240 |
| 12 | KNR 2-31 0114/05 | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm | m2 | 83,240 |
| 13 | KNR 2-31 0114/06 | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm (Krotność= 5) | m2 | 83,240 |
| 14 | KNR 2-31u1 0600/03 | Wjazdy do bram z kostki brukowej betonowej 20x10cm o grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 5cm | m2 | 83,240 |
| 5. Roboty wykończeniowe, pobocza | | | | |
| 15 | KNR 2-01 0505/01 | Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III | m2 | 19,600 |
| 16 | KNR 2-01 0510/01 | Humusowanie skarp warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem | m2 | 19,600 |