

Lp.	Identyfikator	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe						
1	d.1	KNR 2-01 0119-03 D 01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0,2	km km	0.20	
					RAZEM	0.20
2	d.1	KNR 2-31 0811-01 D 01.02.04	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grub. 12 cm z wypełnieniem spoin piaskiem- z wywozem 1348	m ² m ²	1348.00	
					RAZEM	1348.00
3	d.1	KNR 2-31 0815-06	Rozebranie chodników,wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cem.piaskowej- z wywozem 300	m ² m ²	300.00	
					RAZEM	300.00
4	d.1	KNR 2-31 0810-02 D 01.02.04	Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce cem.piaskowej- kostka betonowa- z wywozem 42	m ² m ²	42.00	
					RAZEM	42.00
5	d.1	KNR 2-31 0813-03 D 01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej- z wywozem 200	m m	200.00	
					RAZEM	200.00
6	d.1	KNR 2-31 0814-02 D 01.02.04	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej- z wywozem 200	m m	200.00	
					RAZEM	200.00
7	d.1	KNR 4-01 0212-02 analiza indywidualna	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.ponad 15 cm 0,3*1,05*144	m ³ m ³	45.36	
					RAZEM	45.36
8	d.1	KNR 2-25 0307-03 analiza indywidualna	Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - rozebranie 1,5*144	m ² m ²	216.00	
					RAZEM	216.00
9	d.1	KNR 4-04 1101-02 analiza indywidualna	Transport gruzu z terenu rozbiorki przy ręcznym załadunku i wyladowaniu samochodem skrzyniowym na odleg.do 1 km 0,3*1,05*144	m ³ m ³	45.36	
					RAZEM	45.36
Roboty ziemne						
10	d.2	KNR 2-01 0206-02 D 02.00.01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km 562,79	m ³ m ³	562.79	
					RAZEM	562.79
11	d.2	KNR 2-01 0217-04 D 02.00.01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.III 94,83	m ³ m ³	94.83	
					RAZEM	94.83
12	d.2	KNR 2-01 0235-02 D 02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat.III-IV 94,83	m ³ m ³	94.83	
					RAZEM	94.83
Ciąg pieszo- jezdny i zjazd publiczny						
13	d.3	KNR 2-31 0103-04 D 04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV 1028	m ² m ²	1028.00	
					RAZEM	1028.00
14	d.3	KNR 2-31 0106-03 D 04.05.01	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 6 cm grub.po zagęszcz.- grunto-cement 2,5 MPa, grubość łącznie 15 cm 1028	m ² m ²	1028.00	
					RAZEM	1028.00

Lp.	Identyfikator	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	d.3	KNR 2-31 0106-04 D 04.05.01	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.- gruntocement 2,5 MPa- dalsze 9 cm	m ²		
			1028	m ²	1028.00	
					RAZEM	1028.00
16	d.3	KNR 2-31 0114-05 D 04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm- MKŁ 0/31,5 grubość łącznie 20 cm	m ²		
			1028	m ²	1028.00	
					RAZEM	1028.00
17	d.3	KNR 2-31 0114-06 D 04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.- MKŁ 0/31,5- dalsze 5 cm	m ²		
			1028	m ²	1028.00	
					RAZEM	1028.00
18	d.3	KNR 2-31 0511-03 D 05.03.23a	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej- szara fazowana- KOSTKA INWESTORA	m ²		
			1028	m ²	1028.00	
					RAZEM	1028.00
Zjazdy indywidualne						
19	d.4	KNR 2-31 0103-04 D 04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m ²		
			145	m ²	145.00	
					RAZEM	145.00
20	d.4	KNR 2-31 0106-03 D 04.05.01	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 6 cm grub.po zagęszcz.- gruntocement 2,5 MPa, grubość łącznie 10 cm	m ²		
			145	m ²	145.00	
					RAZEM	145.00
21	d.4	KNR 2-31 0106-04 D 04.05.01	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.- gruntocement 2,5 MPa- dasze 4 cm	m ²		
			145	m ²	145.00	
					RAZEM	145.00
22	d.4	KNR 2-31 0114-05 D 04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm- MKŁ 0/31,5, grubość łącznie 15 cm	m ²		
			145	m ²	145.00	
					RAZEM	145.00
23	d.4	KNR 2-31 0511-03 D 05.03.23a	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej- grafit fazowana- KOSTKA INWESTORA	m ²		
			145	m ²	145.00	
					RAZEM	145.00
Opaski						
24	d.5	KNR 2-31 0103-04 D 04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m ²		
			383	m ²	383.00	
					RAZEM	383.00
25	d.5	KNR 2-31 0106-03 D 04.05.01	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 6 cm grub.po zagęszcz.- gruntocement 2,5 MPa, grubość łącznie 10 cm	m ²		
			383	m ²	383.00	
					RAZEM	383.00
26	d.5	KNR 2-31 0106-04 D 04.05.01	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.- gruntocement 2,5 MPa- dasze 4 cm	m ²		
			383	m ²	383.00	
					RAZEM	383.00
27	d.5	KNR 2-31 0114-05 D 04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm- MKŁ 0/31,5 grubość łącznie 10 cm	m ²		
			383	m ²	383.00	
					RAZEM	383.00
28	d.5	KNR 2-31 0511-02 D 05.03.23a	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej- żółta fazowana- KOSTKA INWESTORA	m ²		
			383	m ²	383.00	
					RAZEM	383.00
Elementy ulic						

Lp.	Identyfikator	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
29	d.6	KNR 2-31 0403-05 D 08.01.01b	Krawężniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm na podsypce cem.piaskowej	m		
			594	m	594.00	
					RAZEM	594.00
30	d.6	KNR 2-31 0402-04 D 08.01.01b	Ława pod krawężniki betonowa z oporem- beton C12/15	m ³		
			594*0,06	m ³	35.64	
					RAZEM	35.64
31	d.6	KNR 2-31 0407-05 D 08.03.01	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin za- prawą cem.	m		
			330	m	330.00	
					RAZEM	330.00
Elementy BRD						
32	d.7	KNR 2-31 0702-02 D 07.02.01	Stępki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.		
			5	szt.	5.00	
					RAZEM	5.00
33	d.7	KNR 2-31 0703-01 D 07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informa- cyjnych o pow. do 0.3 m2	szt.		
			3	szt.	3.00	
					RAZEM	3.00
34	d.7	KNR 2-31 0703-02 D 07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informa- cyjnych o pow. ponad 0.3 m2	szt.		
			2	szt.	2.00	
					RAZEM	2.00
Zieleń						
35	d.8	KNR 2-01 0510-01 D 09.01.01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 10 cm	m ²		
			133	m ²	133.00	
					RAZEM	133.00
Roboty inne						
36	d.9	KNR 2-31 1406-03 D 03.02.01	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
			4	szt.	4.00	
					RAZEM	4.00
37	d.9	KNR 2-31 1406-04 D 03.02.01	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.		
			11	szt.	11.00	
					RAZEM	11.00
38	d.9	KNR 2-31 1406-05 D 03.02.01	Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych	szt.		
			2	szt.	2.00	
					RAZEM	2.00
39	d.9	KNR 2-02 1801-02 analiza indy- widualna	Cokoły betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m	m		
			144	m	144.00	
					RAZEM	144.00
40	d.9	KNR 2-02 1802-03 analiza indy- widualna	Ogrodzenie z siatki wys.1.5 m w ramach na słupkach stal.z teownika 100x100x11 mm o rozst.3 m obsadz.w gniazdach cokołow- z bramą i furtką	m		
			144	m	144.00	
					RAZEM	144.00