

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1	KNNR 5 0701-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III obmiar = 5m ³	m ³					
1*		-- R -- robocizna 2.24r-g/m ³	r-g	11.2000				
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe						0.00	0.00	0.00
2	KNNR 5 0706-01	Nасыpanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m obmiar = 32m	m					
1*		-- R -- robocizna 0.0126r-g/m	r-g	0.4032				
2*		-- M -- piasek 0.056m ³ /m	m ³	1.7920				
3*		materiały pomocnicze 2.5%	%	2.5000				
4*		-- S -- samochód samowyładowczy 0.008m-g/m	m-g	0.2560				
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe						0.00	0.00	0.00
3	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm Arot SRS fi 100 mm obmiar = 6m	m					
1*		-- R -- robocizna 0.128r-g/m	r-g	0.7680				
2*		-- M -- rury przewodowe z PCW SRS fi 100 mm 1.04m/m	m	6.2400				
3*		materiały pomocnicze 2.5%	%	2.5000				
4*		-- S -- środek transportowy 0.014m-g/m	m-g	0.0840				
5*		żuraw samochodowy 0.007m-g/m	m-g	0.0420				
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe						0.00	0.00	0.00
4	KNNR 5 0707-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie YKY 4x10 mm ² obmiar = 20m	m					
1*		-- R -- robocizna 0.0646r-g/m	r-g	1.2920				
2*		-- M -- kable YKY 4x10 mm ² 1.04m/m	m	20.8000				
3*		wazelina techniczna 0.011kg/m	kg	0.2200				
4*		opaski kablowe typu Oki 0.1szt/m	szt	2.0000				
5*		folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grub.powyżej 0.4-0.6 mm gat.I/II 0.42m ² /m	m ²	8.4000				
6*		ślupki oznaczeniowe typu SO 115x20x30 cm 0.015szt/m	szt	0.3000				
7*		materiały pomocnicze 2.5%	%	2.5000				
8*		-- S -- środek transportowy 0.0149m-g/m	m-g	0.2980				

Przyłącze zalicznikowe do przepompowni w Łęgu ul Polna dz nr 556 4

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
9*		pryczepa do przewożenia kabli	m-g	0.0900				
10*		0.0045m-g/m ciągnik kołowy	m-g	0.0900				
11*		0.0045m-g/m żuraw samochodowy	m-g	0.0900				
		0.0045m-g/m						
		Razem z narzutami: 409.80 Ceny jednostkowe				0.00		0.00
5KNNR 5 0702-02		Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III obmiar = 5m ³	m ³					
1*		-- R -- robocizna 1.21r-g/m ³	r-g	6.0500				
		Razem z narzutami: Ceny jednostkowe			0.00	0.00	0.00	0.00

Przylącze zalicznikowe do przepompowni w Łęgu ul. RSM ŻAK PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 5 0701-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m ³		
		5	m ³	5.000	
				RAZEM	5.000
2	KNNR 5 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m	m		
		32	m	32.000	
				RAZEM	32.000
3	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm Arot SRS fi 100 mm	m		
		6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
4	KNNR 5 0707-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie YKY 4x10 mm ²	m		
		20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
5	KNNR 5 0702-02	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m ³		
		5	m ³	5.000	
				RAZEM	5.000