
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi transportu rolnego Złotowo - Struga poprzez ułożenie płyt YOMB - etap III
ADRES INWESTYCJI : m. STRUGA GMINA CZERSK
INWESTOR : GMINA CZERSK
ADRES INWESTORA : UL. KOŚCIUSZKI 27 89-650 CZERSK
BRANŻA : DROGOWA
DATA OPRACOWANIA : 2032-07-16

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

SPORZĄDZIŁ :

INWESTOR :

Data opracowania
2032-07-16

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ZŁOTOWO -STRUGA- szer. 4,0 m			
1	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm-90%	m ²		
d.1	0101-01 spec. tech. B-01	350,0*4,0*0,9	m ²	1 260,000	
				RAZEM	1 260,000
2	KNR 2-31	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 20 cm-10%	m ²		
d.1	0101-07 spec. tech. B-01	350,0*4,0*0,1	m ²	140,000	
				RAZEM	140,000
3	KNR 2-31	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach	m ²		
d.1	0104-03 spec. tech. B-01	- grubość warstwy po zag. 10 cm-90%	m ²	1 260,000	
		350,0*4,0*0,9	m ²		
				RAZEM	1 260,000
4	KNR 2-31	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 10 cm-10%	m ²		
d.1	0104-01 spec. tech. B-01	350,0*4,0*0,1	m ²	140,000	
				RAZEM	140,000
5	KNR 2-01	Układanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych ażurowych o powierzchni 1 szt.do 1 m ² -Analogia ułożenie nawierz-	m ²		
d.1	0129-03 spec. tech. B-02	chni z płyt YOMB oraz zamulenie styków i otworów w płytach	m ²	1 400,000	
		350,0*4,0		RAZEM	1 400,000
6	KNR 2-31	Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana ręcznie -	m ²		
d.1	0202-03 spec. tech. B-01	grubość po zagęszczeniu 8 cm-analogia ukształtowanie pobocz	m ²	350,000	
		średnia szerokość 0,5 m		RAZEM	350,000
		350,0*2*0,5			
7	kalk. włas-	Regulacja na trasie układania płyt zasuw ,zworów studni itp wraz z	kp		
d.1	na spec. tech. B-02	obróbką tych elementów kostką polbrukową	kp	1,000	
		1		RAZEM	1,000
8	kalk. włas-	Obsługa geodezyjna- wytyczenie osi drogi oraz nawiązanie do ist-	kp		
d.1	na spec. tech. B-01	niejących poziomów przy wjazdach na posesje	kp	1,000	
		1		RAZEM	1,000

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
	Kosztorys netto						
	VAT						
	Razem brutto						

Słownie: