



OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest: „Przebudowa nawierzchni dróg gminnych poprzez ułożenie płyt YOMB”.

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
 - 1.1. Nowe Prusy – Nowa Juńcza – 168 m² (42 m dł. x 4 m szer.)
 - 1.2. Nowe Prusy – Stare Prusy – 168 m² (56 m dł. x 3 m szer.)
 - 1.3. Gutowiec, ul. Osiedlowa – 200 m² (50 m dł. x 4 m szer.)
 - 1.4. Gutowiec, ul. Jatowska – 100 m² (25 m dł. x 4 m szer.)
 - 1.5. Złe Mięso – 372 m² (93 m dł. x 4 m szer.)
 - 1.6. Łąg, ul. Słoneczna – 390 m² (130 m dł. x 3 m szer.) 312 szt. płyt dostarcza Zamawiający
 - 1.7. Łubna – Koszary – 390 m² (130 m dł. x 3 m szer.)
 - 1.8. Malachin, ul. Szkolna – 200 m² (50 m dł. x 4 m szer.)
 - 1.9. Malachin, ul. Leśna – 200 m² (50 m dł. x 4 m szer.)
 - 1.10. Mosna – 192 m² (48 m dł. x 4 m szer.)
 - 1.11. Rytel, ul. Zapora – 336 m² (84 m dł. x 4 m szer.)
 - 1.12. Zapędowo – Nowy Młyn – 100 m² (25 m dł. x 4 m szer.) 22 szt. płyt dostarcza Zamawiający
 - 1.13. Złotowo, ul. Złotowska – 160 m² (40 m dł. x 4 m szer.) 91 szt. płyt dostarcza Zamawiający
 - 1.14. Czersk, ul. Jagodowa – 600 m² (150 m dł. x 4 m szer.)
2. Zakres robót:
 - 2.1. Korytowanie dróg,
 - 2.2. Ułożenie płyt YOMB na podsypce piaskowej wraz z zamulaniem otworów,
 - 2.3. Ukształtowanie poboczy drogi za pomocą żwiru,
 - 2.4. Regulacja włączów studzienek, zasuw itp.
3. Wykonawca przed rozpoczęciem prac opracuje projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, który zostanie zatwierdzony przez odpowiednie organy i zarządcę dróg.
4. Przedmiot zamówienia szczegółowo został określony w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, oraz pomocniczo w przedmiarze robót stanowiących załączniki do SIWZ.

Sporządził:

Naczelnik Wydziału

Edmund Krut

(podpis/pieczeń imienna)