



OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest: „Przebudowa ulic na terenie Gminy Czersk”

CZĘŚĆ I: „Przebudowa ulicy Polnej w Łęgu wraz z budową kanalizacji deszczowej – etap II”.

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
 - a) Przebudowa nawierzchni ulicy Polnej w Łęgu – odcinek od km 0+200 do km 0+615,60.
 - roboty przygotowawcze i rozbiórkowe,
 - roboty ziemne,
 - ciąg pieszo-jezdny i zjazd publiczny,
 - zjazdy indywidualne,
 - opaski,
 - elementy ulic,
 - elementy BRD,
 - zieleń,
 - roboty inne (m.in. regulacja studzienek, przebudowa ogrodzeń).
 - b) Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym.
 - przykanaliki deszczowe,
 - roboty ziemne,
 - roboty elektryczne do przepompowni ścieków deszczowych / przyłącze kablowe nN i zalicznikowe nN /,
 - roboty montażowe przepompowni ścieków deszczowych,
 - zbiornik retencyjny, separator ścieków deszczowych.
2. Wykonawca przed rozpoczęciem prac opracuje projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, który zostanie zatwierdzony przez odpowiednie organy i zarządców dróg.
3. Wykonawca wywiezie rozebrane materiały betonowe – płyty YOMB (nadające się do powtórnego ułożenia) w miejsce wskazane przez sołtysa na odległość do 1 km od placu budowy (należy ułożyć po 6 szt. wwyż).
4. Wykonawca kolorystyką i rodzajem kostki polbrukowej nawiąże do przebudowanego już odcinka ulicy Polnej (kostka typu starobruk: nawierzchnia jezdni kolor – grafitowy, opaska – kolor żółty).
5. Przedmiot zamówienia szczegółowo został określony w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, oraz pomocniczo w przedmiarze robót stanowiących załączniki do SIWZ.

CZĘŚĆ II: „Przebudowa odcinka drogi Mylof – Zapora – etap II”.

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
 - a) Przebudowa nawierzchni drogi.
 - roboty przygotowawcze i rozbiórkowe,
 - roboty ziemne,
 - jezdnia, skrzyżowanie i zjazdy publiczne – pełna konstrukcja,
 - jezdnia, skrzyżowanie i zjazdy publiczne – remont nawierzchni,
 - zjazdy indywidualne,
 - chodniki,
 - zabruki,
 - elementy ulic,



- elementy BRD,
 - tereny zielone,
 - roboty inne (m.in. regulacja studzienek, przebudowa ogrodzeń).
2. Wykonawca przed rozpoczęciem prac opracuje projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, który zostanie zatwierdzony przez odpowiednie organy i zarządców dróg.
 3. Przedmiot zamówienia szczegółowo został określony w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, oraz pomocniczo w przedmiarze robót stanowiących załączniki do SIWZ.

CZĘŚĆ III: „Przebudowa ulicy Pocztovej w Czersku”.

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
 - a) Przebudowa nawierzchni drogi.
 - roboty przygotowawcze i rozbiórkowe,
 - roboty ziemne,
 - jezdnie,
 - chodniki/opaski,
 - zjazdy indywidualne,
 - elementy ulic,
 - roboty inne.
 - b) Budowa sieci kanalizacji deszczowej.
 - roboty ziemne,
 - roboty montażowe,
 - c) Budowa oświetlenia ulicznego.
2. Wykonawca przed rozpoczęciem prac opracuje projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, który zostanie zatwierdzony przez odpowiednie organy i zarządców dróg.
3. Wykonawca skoordynuje prace będące przedmiotem niniejszego zamówienia w przypadku zlecenia przez Zakład Usług Komunalnych w Czersku Sp. z o.o. robót budowlanych w zakresie przebudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Pocztovej w Czersku. Przewidywany czas realizacji 2 tygodnie.
4. Przedmiot zamówienia szczegółowo został określony w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, oraz pomocniczo w przedmiarze robót stanowiących załączniki do SIWZ.

Sporządził:

Naczelnik Wydziału

.....
Edmund Krul
(podpis/pieczęć imienna)