

**Przebudowa odcinka drogi Mylof - Zapora
(od skrzyżowania z drogą do m. Klonia do skrzyżowania z drogą leśną) - etap II**

Rozbiórka istniejącej nawierzchni z betonu cementowego wraz z wykonaniem nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego bez wykonania chodników i murków oporowych

Kosztorys inwestorski

Lp.	Opis robót	jedn.	cena jedn.	ilość	wartość
I - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych.	km		0,42	0,00 zł
II - ROBOTY DROGOWE					
2	Rozebranie podbudowy z betonou - materiał Wykonawcy	m ²		2 560,00	0,00 zł
3	Wykonanie koryta głębokości średnio 15cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża	m ²		2 560,00	0,00 zł
III - PODBUDOWY					
4	w-wa odsączająca gr 10 cm po zagęszczeniu	m ²		2 560,00	0,00 zł
5	Podbudowa z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie o gr. 20cm po zagęszczeniu	m ²		2 560,00	0,00 zł
IV - NAWIERZCHNIE					
6	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W o gr.5cm po zagęszczeniu wraz ze skropieniem i oczyszczeniem podłoża	m ²		2 560,00	0,00 zł
7	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S o gr.4cm po zagęszczeniu wraz ze skropieniem i oczyszczeniem podłoża	m ²		2 560,00	0,00 zł
V - URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU .					
8	Bariera szczelionowa	mb		70,00	0,00 zł
9	Bariera sprężysta	mb		156,00	0,00 zł
VI -ELEMENTY ULIC					
10	Krawężniki betonowe o wym. 15x30cm na ławie betonowej zwykłej.	m		948,00	0,00 zł
VII - INNE ROBOTY					
11	wykonanie zabruków z kostki kamiennej granitowej na warstwie odsączającej gr 10cm oraz podbudowie z betonu C16/20 gr 20cm	m ²		23,00	0,00 zł
12	regulacja wysokościowa włączów wpustów oraz studni rewizyjnych	szt		39,00	0,00 zł
13	Montaż ścieków liniowych (korytka ściekowe przekaze Inwestor)	szt		12,00	0,00 zł
				wartość netto	0,00 zł
				Podatek VAT 23%	0,00 zł
				OGÓLEM - wartość brutto	0,00 zł