



Czersk, 2014-09-02

WO.271.40.2014

Do Wykonawców

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „Przebudowa odcinka drogi Mylof – Zapora – etap II” (ogłoszenie w BZP nr 279480 z dnia 22.08.2014 r.).

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. - Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień do zadanego przez Wykonawcę pytania:

1. „Proszę o określenie zakresu robót budowlanych dla etapu II. Zamieszczona dokumentacja obejmuje cały zakres prac objęty zezwoleniem na realizację inwestycji drogowej?”
2. Proszę o wyjaśnienie zakresu prac objętych zamówieniem publicznym w postępowaniu przetargowym jw., gdyż załączony na państwa stronie internetowej przedmiar robót w znacznym stopniu nie pokrywa się z projektem budowlanym. W obecnej formie jest to znacznym stopniu nie pokrywa się z projektem budowlanym. W obecnej formie jest to niemożliwe, zwłaszcza że w projekcie umowy inwestor przewiduje wynagrodzenie ryczałtowe.
3. Proszę o przedstawienie szczegółowych parametrów technicznych dla bariery sprężystej, gdyż projekt budowlany tego nie określa.
4. Proszę podać materiał jaki należy wycenić celem dokonania zabruku z kostki kamiennej (jaki kamień, kolor, parametry techniczne).
5. Proszę o potwierdzenie czy zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych Gmina Czersk dysponuje w budżecie odpowiednimi środkami finansowymi do zrealizowania powyższego zadania.
6. Proszę określić czy etap II ww. postępowania przetargowego jest etapem kończącym proces budowlany określony w pozwoleniu na budowę (w związku z czym należy dostarczyć inwestorowi geodezyjną inwentaryzację powykonawczą), czy nie i inwestor po zakończeniu prac dokona przejęcia placu budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego”.

Wyjaśniając treść SIWZ w przedmiotowym zakresie informuję, że:

1. Zgodnie w kolejności z opisem przedmiotu zamówienia, przedmiarem i projektem.
2. Jak odp. 1.
3. W ofercie należy wycenić 156mb bariery sprężystej o parametrach: N1W3 zgodnie z normą PN-EN 1317 oraz 70mb bariery sztywnej - szczeblinowej zgodnie z SST 07.06.02.
4. Zabruki na skrzyżowaniach należy wykonać z kostki kamiennej granitowej o wymiarach 16/18cm.
5. Tak.
6. Nie.

Z poważaniem,

BURMISTRZ

Marek Jankowski

Otrzymują:

- 1) Wszyscy, którzy pobrali SIWZ.
- 2) strona internetowa UM w Czersku: www.bip.czersk.pl
- 3) a/a WR