



## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest: „Modernizacja dróg gminnych”

### CZĘŚĆ I: „Modernizacja drogi gminnej w Będźmierowicach – etap II”.

1. Przedmiot zamówienia obejmuje modernizację drogi gminnej w Będźmierowicach:
  - 1.1. Na odcinku remiza OSP – skrzyżowanie dk 22.
    - a) Oczyszczenie i skropienie emulsją - 4.200,00 m<sup>2</sup>,
    - b) Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki AC11 S grub. 5 cm z transportem (wg KR 1-2 wg WT-2010) - 4.200,00 m<sup>2</sup>.  
na odcinku drogi 1,2 km i szer. 3,5 m zgodnie z załącznikiem nr 1.
  - 1.2. Na odcinku stara szkoła – droga powiatowa Czersk – Klaskawa.
    - a) Frezowanie nawierzchni ulic z miesz. min.-bit. grub. do 4 cm z wywozem gruzu – 251,50 m<sup>2</sup>
    - b) Wykonanie koryta gł. 47 cm profilowaniem, zagęszczeniem i wywozem ziemi – 251,50 m<sup>2</sup>
    - c) Wykonanie warstwy odsączającej z piasku grub. 20 cm – 251,50 m<sup>2</sup>
    - d) Wykonanie podbudowy z kruszywa niezwiązanego 0/31,5 mm grub. 20 cm – 251,50 m<sup>2</sup>
    - e) Oczyszczenie i skropienie emulsją – 251,50 m<sup>2</sup>
    - f) Wyrównanie profilu nawierzchni mieszanką AC 11W gr. 3 cm z transportem (wg KR 1-2 wg WT-2010) – 251,50 m<sup>2</sup>
    - g) Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki AC11 S grub. 4 cm z transportem (wg KR 1-2 wg WT-2010) – 251,50 m<sup>2</sup>  
na odcinkach dróg: 80 m<sup>2</sup>, 25 m<sup>2</sup>, 65,5 m<sup>2</sup>, 81 m<sup>2</sup>, zgodnie z załącznikiem nr 1 (mapka).
2. Wykonawca przed rozpoczęciem prac opracuje projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, który zostanie zatwierdzony przez odpowiednie organy i zarządców dróg.
3. Przedmiot zamówienia szczegółowo został określony w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz pomocniczo w przedmiarze robót stanowiących załączniki do SIWZ.

### CZĘŚĆ II: „Stabilizacja gruntu emulsją asfaltową i cementem z doziarnieniem kruszywem naturalnym łamanym 0-31,5 dróg gruntowych na terenie Gminy Czersk”.

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
  - a) stabilizacja gruntu emulsją asfaltową i cementem z doziarnieniem kruszywem naturalnym łamanym 0-31,5 drogi gminnej w miejscowości Kłodnia na odcinku 200 mb dł. i 4 m szer.,
  - b) stabilizacja gruntu emulsją asfaltową i cementem z doziarnieniem kruszywem naturalnym łamanym 0-31,5 drogi gminnej w miejscowości Dąbki na odcinku 200 mb dł. i 4 m szer..
2. Wykonawca przed rozpoczęciem prac opracuje projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, który zostanie zatwierdzony przez odpowiednie organy i zarządców dróg.
3. Do Wykonawcy należy uporządkowanie, zagęszczenie i umocnienie poboczy przedmiotowych odcinków dróg (wykorzystując grunt rodzimy).
4. Przedmiot zamówienia szczegółowo został określony w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz pomocniczo w przedmiarze robót stanowiących załączniki do SIWZ.

Sporządził:

Naczelnik Wydziału  
  
(podpis/pieczęć imienna)