



## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest: „Przebudowa budynku remizy OSP w Rytlu – etap II”

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
  - a) **Prace budowlane wykończeniowe,**
    - kotłownia,
    - kominy i wentylacja,
    - stolarka drzwiowa,
    - tynki i okładziny ścian,
    - tynki i okładziny sufitów.
  - c) **Instalacje elektryczne,**
    - instalacja elektryczna (piwnica, kotłownia, parter klatka schodowa, piętro).
    - badania odbiorcze i pomiary,
  - d) **Instalacje sanitarne,**
    - instalacja co wewnętrzna,
    - wentylacja spalin (Jedno stanowisko, na którym pracuje pojazd Star 244 wyposażyć w odsysacz spalin typu SSAK-07 lub równoważny. Stanowisko wyposażyć w szynę o dł. 6 m z przewodem elastycznym i odsysaczem z ssawką fajkową. Ssawka mocowana ma być do samochodu za pośrednictwem zwory elektromagnetycznej umiejscowionej na karoserii pojazdu. Stanowisko, na którym stacjonuje pojazd Ford (operacyjno-dostawczy) wyposażyć w stacjonarny odsysacz spalin OBS/P-125-6 lub równoważny z przewodem elastycznym o dł. 6 mb i ssawką SZGO-125/S (lub równoważną) z automatycznym wypięciem za pomocą linki stalowej. Wypięcie ssawek ma następować samoczynnie w rejonie bram wjazdowych. Dwa stanowiska odciągu spalin podłączyć do jednego wentylatora kołnierзовego WPA-9-E-3/N, który zamontowany ma być na wsporniku ściennym wewnątrz strażnicy Wyrzut spalin wyprowadzony ma być przez ścianę zewnętrzną do krawędzi dachu i ma być zakończony wyrzutnią dachową o średnicy DN250. Wyłączenie wentylatora ręczne za pomocą zespołu elektrycznego ZE-SSAK-07 lub równoważny. Wyłączenie wentylatora automatyczne np. po 10-20 min. pracy od włączenia wentylatora – możliwość zmiany zwłoki czasowej. Dodatkowo ma być możliwość ręcznego włączenia i wyłączenia wentylatora.). – załącznik nr 1 do opisu - schemat montażu.
2. Wykonawca zabezpieczy budynek podczas wykonywania prac przed opadami deszczu (zalaniem).
3. Wykonawca będzie prowadził prace w taki sposób, aby umożliwić wyjazd samochodów strażackich do akcji ratowniczych.
4. Wykonawca uprządkuje teren budowy i jego otoczenie po skończonych pracach.
5. Przedmiot zamówienia szczegółowo został określony w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, oraz pomocniczo w przedmiarze robót stanowiących załączniki do SIWZ.

Sporządził:

**ZASTĘPCA NACZELNIKA**

*Przemysław Bloch*

(podpis/pieczęć imienna)