



Czersk, 2015-04-28

WO.271.11.2015

## Do Wykonawców

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „**Utwardzenie terenu przy Przedszkolu Samorządowym nr 2 im. Jana Brzechwy w Czersku**”, (ogłoszenie w BZP nr 57135 z dnia 22.04.2015r.).

### WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. - Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień do zadanych przez Wykonawców pytań:

1. „Dlaczego nie będą rozbierane płyty JOMB? Podbudowę można wykonać z tłuczni gr. 10 cm, natomiast płyty z rozbiórki można wykorzystać na nawierzchnię w innym miejscu. Koszt podbudowy z tłuczni jest znacznie niższy niż płyty JOMB, ponadto podbudowa z płyt jest bardzo niepewna, ponieważ w otworach płyt o powierzchni ok. 30% kostka będzie ułożona tylko na podsypce cementowo – piaskowej 4 cm i pod spodem grunt kat. II lub III, w związku z czym konieczne byłoby zastosowanie geowłókniny. Płyty JOMB mogą ulec „klawiszowaniu”, w wyniku czego nawierzchnia z kostki może ulec zniszczeniu.
2. Na planie zagospodarowania i utwardzenia terenu są pokazane rysunki poziome (wykonane farbą chlorokauczkową), natomiast w przedmiarze nie uwzględniono ich obmiarów. Prosimy o uzupełnienie.
3. Prosimy o podanie ilości m<sup>2</sup> kostki w kolorze żółtym, ponieważ cena jej znacznie różni się od pozostałych kolorów.
4. W przedmiarze pkt 40 należy wycenić wymianę odcinka rury PCV o śr. 110mm w ilości szt. 1 oraz jest adnotacja o dodatkowym przedmiarze. Prosimy o wyjaśnienie i ewentualne uzupełnienie braku.
5. Według opisu zakresu prac remontowych (zał. nr 1) należy ułożyć nawierzchnie z kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm na istniejących płytach JOMB. Z uwagi, iż teren będzie podlegał ruchowi kołowemu, brak odpowiedniej podbudowy może doprowadzić do zapadania się nawierzchni oraz „klawiszowania” kostek. Czy Zamawiający jest świadomy tego, że ewentualne roszczenia gwarancyjne z tego tytułu mogą być nie uwzględnione przez Wykonawcę?”

Wyjaśniając treść SIWZ w przedmiotowym zakresie informuję, że:

1. Zamawiający nie będzie zmieniał rodzaju podbudowy nawierzchni parkingu. Obecna nawierzchnia wykonana z płyt YOMB jest już ustabilizowana i płyty nie będą się „klawiszować”.
2. Należy namalować znaki poziome:
  - miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych szt. 2 na pow. 1 m<sup>2</sup>
  - miejsca parkingowe dla rowerów szt. 1 na pow. 1 m<sup>2</sup>
  - oznakowanie ścieżki dla rowerów szt. 3 średnicy 1,5 m<sup>2</sup>
3. Łączna powierzchnia placu jest podana w przedmiarze robót. Ponadto powierzchnie poszczególnych rodzajów kostki brukowej betonowej (grafitowej, czerwonej i żółtej) są podane wymiarowo na PZT, który jest załącznikiem nr 2 do przedmiotu zamówienia.
4. Wymiana rury PCV o śr. 110mm o dł. 1mb przy podejściu do rury spustowej.

5. Należy na istniejących płytach JOMB lub w miejscach, gdzie będzie trzeba wykonać nową podbudowę z tłucznia, wykonać podsypkę cementowo – piaskową o gr. od 2-5 cm (warstwa wyrównawcza). Ponadto w nakładzie poz. układanie kostki jest dodatkowa podsypka cementowo-piaskowa o gr. min. 5cm. Patrz również odp. na pyt.1.

Z poważaniem,

  
**BURMISTRZ**  
Jolanta Fierek

**Otrzymują:**

- 1) Wszyscy, którzy pobrali SIWZ
- 2) strona internetowa UM w Czersku: [www.bip.czersk.pl](http://www.bip.czersk.pl)
- 3) a/a WR