



OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest: „Przebudowa nawierzchni dróg gminnych poprzez ułożenie płyt YOMB”.

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
 - 1.1. Stara Juńcza – Gotelp – 180 m² (60 m dł. x 3 m szer.)
 - 1.2. Gutowiec, ul. Kręta – 160 m² (40 m dł. x 4 m szer.)
 - 1.3. Złe Mięso – 200 m² (50 m dł. x 4 m szer.)
 - 1.4. Łubna – Koszary – 144 m² (48 m dł. x 3 m szer.)
 - 1.5. Łąg – Bukowa Góra – 168 m² (42 m dł. x 4 m szer.)
 - 1.6. Łąg, ul. Długa (PKP Łąg-Południe) – 162 m² (54 m dł. x 3 m szer.)
 - 1.7. Łąg, ul. Długa – 123 m² (41 m dł. x 3 m szer.)
 - 1.8. Mosna – 200 m² (50 m dł. x 4 m szer.)
 - 1.9. Malachin, ul. Podleśna – 240 m² (80 m dł. x 3 m szer.)
 - 1.10. Zapędowo – Nowy Młyn – 200 m² (50 m dł. x 4 m szer.)
 - 1.11. Rytel, ul. Zapora – 296 m² (74 m dł. x 4 m szer.)
 - 1.12. Złotowo, ul. Złotowska – 168 m² (42 m dł. x 4 m szer.)
 - 1.13. Czersk, ul. Zabrockiego – 480 m² (160 m dł. x 3 m szer.)
 - 1.14. Czersk, ul. Konopnickiej – 200 m² (50 m dł. x 4 m szer.)
 - 1.15. Mokre – 200 m² (50 m dł. x 4 m szer.) 268 szt. płyt dostarcza Zamawiający
 - 1.16. Szalamaje – 108 m² (27 m dł. x 4 m szer.)
2. Zakres robót:
 - 2.1. Korytowanie dróg,
 - 2.2. Ułożenie płyt YOMB na podsypce piaskowej wraz z zamulaniem otworów,
 - 2.3. Ukształtowanie poboczy drogi za pomocą żwiru,
 - 2.4. Regulacja wążów studzienek, zasuw itp.
3. Wykonawca przed rozpoczęciem prac opracuje projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, który zostanie zatwierdzony przez odpowiednie organy i zarządcę dróg.
4. Przedmiot zamówienia szczegółowo został określony w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, oraz pomocniczo w przedmiarze robót stanowiących załączniki do SIWZ.

Sporządził:

Naczelnik Wydziału

(podpis/pleczęć imienna)

Edmund Kubiś