

Usługi Projektowe Branży Elektrycznej
Alojzy Znajdek

89-600 Chojnice ul. Wysoka 28

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Linia kabł. ośw. drogowego (st. nr 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114)
ADRES INWESTYCJI : Czersk ul. Marii Konopnickiej, dz. 39/1, 65/1, 66/1, 67/1, 68/2, 68/3, 68/4
INWESTOR : Gmina Czersk
ADRES INWESTORA : 89-650 Czersk ul. Kościuszki 27
BRANŻA : ELEKTRYCZNA

WYKONAWCA :

ALOJZY ZNAJDEK
pr. bud BUA-III/447/63/Bg 725/75 Bg
AUB-KZ-7210/77/90
specjalność instalacyjno-izolacyjna
w zadanach z zakresu elektrycznych

Data opracowania

06.04.2018

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR ROBÓT

Linia kabl. ośw. drogowego (st. nr 102,104, 106, 108, 110, 112, 114), Czersk ul Marii Konopnickiej, dz. 39/1, 65/1, 66/1, 67/1, 68/2, 68/3, 68/4

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Budowa linii oświetlenia drogowego.			
1	KNR 5-10	Układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na nap. znamionowe	m		
d.1	0114-02	poniżej 110 kV w rurach pustakach lub kanałach zamkniętych	m	42,000	
		42		RAZEM	42,000
2	KNR 5-10	Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla Al 4-żyłowego	szt.		
d.1	0603-07	o przekr.do 50 mm2 na nap.do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucz-	szt.	14,000	
		nych		RAZEM	14,000
		14			
3	KNR 5-14	Przykrecaanie tabliczek opisowych	szt.		
d.1	0604-01		szt.	21,000	
		21		RAZEM	21,000
4	KNR 2-01	Wykopy ręczne o głębok.do 1.5 m w gruncie kat. IV wraz z zasypianiem dla	m³		
d.1	0707-03	słupów elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego napięcia	m³	7,000	
		7		RAZEM	7,000
5	KNR 5-10	Mechaniczne stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg w grun-	szt.		
d.1	0709-02	cie kat.IV	szt.	7,000	
		7		RAZEM	7,000
6	KNR 5-10	Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg na słupie	szt.		
d.1	1002-01		szt.	7,000	
		7		RAZEM	7,000
7	KNR 5-10	Montaż tabliczek zaciskowych na konstrukcji	kpl.		
d.1	1001-03		kpl.	7,000	
		7		RAZEM	7,000
8	KNR 5-10	Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w słup lub	m-1		
d.1	1004-01	rury osłonowe	przew	84,000	
		84	m-1	przew	
				RAZEM	84,000
9	KNR 5-10	Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw do lamp rtęciowych (1 lampa	szt.		
d.1	1005-07	w oprawie)	szt.	7,000	
		7		RAZEM	7,000
10	KNR 5-10	Montaż mostków rozłącznych (przekrój przewodów do 70 mm2) dla linii nis-	szt.		
d.1	0904-01	kiego napięcia	szt.	7,000	
		7		RAZEM	7,000
11	KNR 4-03	Badanie linii kablowej o ilości żył do 4	odc.		
d.1	1203-01		odc.	7,000	
		7		RAZEM	7,000
12	KNR 4-03	Sprawdzenie stanu izolacji induktorem	przew.		
d.1	1201-01		przew.	7,000	
		7		RAZEM	7,000
13	KNR 4-03	Pierwszy pomiar skuteczności zerowania	pomiar		
d.1	1205-05		·	7,000	
		7	·		
				RAZEM	7,000

ALOJZY ZNAJDEK
pr. bud BUA-III/447/93/Bg 725/75 Bg
AUB-KZ-210/77/90
specjalność instalacyjno inżynierska
w zakresie instalacji i sieci elektrycznych