

Usługi Projektowe Branży Elektrycznej
Alojzy Znajdek

89-600 Chojnice ul.
Wysoka 28

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Linia kabł. ośw. drogowego - obw. 100 (st. nr 103, 106,
109, 111)
ADRES INWESTYCJI : Pustki, dz. 501,524, gm. Czersk
INWESTOR : Gmina Czersk
ADRES INWESTORA : 89-650 Czersk ul. Kościuszki 27
BRANŻA : ELEKTRYCZNA

WYKONAWCA :

ALOJZY ZNAJDEK

or. bud BUA-III/447/63/Bg 725/75 Bg

AUB-KZ-72/0/7/90

specjalność instalacyjno inżynierska

w zakresie instalacji i sieci elektrycznych

Data opracowania

06.04.2010

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR ROBÓT

Linia kabl. ośw. drogowego - obw. 100 (st. nr 103, 106, 109, 111), Pustki, dz. 501,524, gm. Czersk

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Budowa linii oświetlenia drogowego.			
1	KNR 5-10 d.1 0114-02	Układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na nap. znamionowe poniżej 110 kV w rurach pustakach lub kanałach zamkniętych	m		
		32	m	32,000	
				RAZEM	32,000
2	KNR 5-10 d.1 0603-07	Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla Al 4-żyłowego o przekr.do 50 mm2 na nap.do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
3	KNR 5-14 d.1 0604-01	Przykrecaanie tabliczek opisowych	szt.		
		12	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
4	KNR 2-01 d.1 0707-03	Wykopy ręczne o głębok.do 1.5 m w gruncie kat. IV wraz z zasypaniem dla słupów elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego napięcia	m ³		
		4	m ³	4,000	
				RAZEM	4,000
5	KNR 5-10 d.1 0709-02	Mechaniczne stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg w gruncie kat.IV	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
6	KNR 5-10 d.1 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg na słupie	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
7	KNR 5-10 d.1 1001-03	Montaż tabliczek zaciskowych na konstrukcji	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
8	KNR 5-10 d.1 1004-01	Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w słup lub rury osłonowe	m-1 przew m-1 przew	48,000	
		48		RAZEM	48,000
9	KNR 5-10 d.1 1005-07	Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw do lamp rtęciowych (1 lampa w oprawie)	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
10	KNR 5-10 d.1 0904-01	Montaż mostków rozłącznych (przekrój przewodów do 70 mm2) dla linii niskiego napięcia	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
11	KNR 4-03 d.1 1203-01	Badanie linii kablowej o ilości żył do 4	odc.		
		4	odc.	4,000	
				RAZEM	4,000
12	KNR 4-03 d.1 1201-01	Sprawdzenie stanu izolacji induktorem	przew.		
		4	przew.	4,000	
				RAZEM	4,000
13	KNR 4-03 d.1 1205-05	Pierwszy pomiar skuteczności zerowania	pomiar		
		4	· pomiar	4,000	
				RAZEM	4,000

ALOJZY ZNAJDEK
bud BUA-III/447/63/Bg 725/75
AUB/KZ-7210/77/90
specjalność inżyniersko inżynierska
zakresie instalacji i sieci elektrycznych