



OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest: „**Odnowienie elewacji frontowej budynku OSP w Czersku**”

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:

a) Odnowienie elewacji frontowej budynku OSP w Czersku:

- elewacja OSP front z bramami garaży.
- elewacja wieży całej - front ocieplony styropian FASADA 5cm,
- elewacja budynku zaplecza z boku wieży,
- elewacja budynku zaplecza z głównymi drzwiami wejściowymi.

Powierzchnia elewacji poddana odnowie : 332,361 m²

b) Oświetlenie terenu.

c) Wykonanie napisu na elewacji.

2. Założenia wykonawcze.

a) odnowa elewacji:

- oczyszczenie i naprawa istniejących ścian
- oczyszczenie dachu z blachodachówki nad rozpatrywanymi ścianami z glonów
- odmalowanie rur spustowych
- odmalowanie elewacji z zakresu wraz z ociepleniem frontu wieży
- kolorystyka elewacji jak dotychczas, tj.: RAL 1005 i 1015.

Przed rozpoczęciem prac malarskich Wykonawca dokona próby dobranej kolorystyki i uzyska akceptację Zamawiającego.

Załącznik nr 1 do opisu – zdjęcia obecnej elewacji budynku

b) oświetlenie terenu.

- wykonanie zasilania lamp,
- dostawa i montaż lamp led z czujką zmierzchową 2szt.,
- lampy montowane na elewacji frontowej,
- moc żarówki ledowej min. 100W Ciepły 200 SMD5630 85001m IP65 AR100-200 WW.

Wykonawca wykona zasilanie lamp z wewnętrznej instalacji elektrycznej budynku. Przed montażem dokładną lokalizację Wykonawca uzgodni z Zamawiającym.

Załącznik nr 2 do opisu – przykładowa lampa halogenowa

c) napis.

- dostawa i montaż napisu h=63cm "straż pożarna"
- litery: lico plexi 3mm czerwone,
- boki pcv 4mm czerwone,
- tył pcv 10mm czerwone,
- litery niepodświetlane odsunięte od elewacji na 5cm,
- litery montowane na elewacji frontowej w miejscu istniejącego napisu.

Wykonawca uzgodni propozycję napisu wybranego z Zamawiającym.

Przed montażem dokładną lokalizację Wykonawca uzgodni z Zamawiającym.

Załącznik nr 3 do opisu – przykładowy wygląd liter na elewacji

3. Wykonawca po skończonych pracach uprządkuje teren budowy.

4. Przedmiot zamówienia szczegółowo został określony w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz w przedmiarze robót stanowiących załączniki do SIWZ.

Sporządził:

Naczelnik Wydziału

(podpis/pieczęć imienna)

