



Załącznik nr 8 do SIWZ

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest: „Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego w obszarze drogi krajowej nr 22 poprzez budowę drogi Łąg – Wądoły – gm. Czarna Woda”.

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
  - 1.1. **Branża drogowa.**
    - 1.1.1. roboty przygotowawcze,
    - 1.1.2. roboty ziemne,
    - 1.1.3. podbudowy,
    - 1.1.4. nawierzchnie,
    - 1.1.5. elementy ulic,
    - 1.1.6. zieleń drogowa,
    - 1.1.7. roboty inne,
    - 1.1.8. elementy brd.
  - 1.2. **Branża sanitarna.**
    - 1.2.1. przykanaliki deszczowe,
    - 1.2.2. kanalizacja deszczowa roboty ziemne,
    - 1.2.3. kanalizacja deszczowa roboty montażowe,
    - 1.2.4. zbiornik retencyjny.
  - 1.3. **Branża elektryczna.**
    - 1.3.1. przebudowa linii nN.
      - demontaż linii napowietrznej i przyłączy nN,
      - przebudowa linii napowietrznej i przyłączy nN.
    - 1.3.2. budowa oświetlenia ulicznego.
      - montaż szafki oświetleniowej,
      - budowa linii oświetleniowej,
      - ustawienie lamp oświetlenia ulicznego.
  - 1.4. **Branża telekomunikacyjna.**
    - 1.4.1. przebudowa istniejących kabli telekomunikacyjnych.
2. Zamawiający informuje, że należy zamontować oprawy typu TECEO 1-48 LED 700mA lub równoważne, słupy stalowe ANTARES 76 H=7m lub równoważne (**odmiennie niż w dokumentacji projektowej**).
3. Zamawiający informuje, że ułożona jest już linia kablowa oświetlenia ulicznego na odcinku obwodu F1 (bez lamp oświetleniowych).
4. Wykonawca uzgodni termin i warunki wykonania zjazdu z drogi gminnej Łąg – Wądoły w drogę powiatową Łąg – Złe Mięso z zarządcą drogi powiatowej.
5. Wykonawca wykona nawierzchnię chodników z kostki brukowej betonowej typu „starobruk” gr. 6 cm koloru żółtego, nawierzchnię zjazdów z kostki brukowej betonowej typu „starobruk” gr. 8 cm koloru grafitowego, (**odmiennie niż w projekcie budowlanym**), nawierzchnia ciągu pieszo-rowerowego z kostki brukowej betonowej typu „starobruk” gr. 6 cm koloru czerwonego.

6. Wykonawca dokona rozbiórki nawierzchni drogi z płyt YOMB na całym odcinku drogi, w miejscach gdzie nawierzchnia wykonana jest z płyt YOMB tj. ok. 600 mb dł. i 4 m szer. i przewiezie je na paletach EURO na plac składowy (odległość do 10 km).
7. Wykonawca dokona rozbiórki chodnika (krawężnik, obrzeże, kostka polbrukowa) na odcinku ok. 400 mb i szer. 1,5 m i przewiezie materiały na paletach EURO na plac składowy (odległość do 10 km).
8. Wykonawca dokona rozbiórki ogrodzeń działek, które po przeprowadzonej procedurze zezwolenia na realizację inwestycji drogowej zostały przejęte przez gminę i stanowią pas drogowy i przewiezie materiały na paletach EURO na plac składowy (odległość do 10 km).
9. Wykonawca przed rozpoczęciem prac opracuje projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, który zostanie zatwierdzony przez odpowiednie organy i zarządcę dróg.
10. W czasie realizacji inwestycji Wykonawca zapewni właścicielom i użytkownikom dojazd do ich posesji oraz przejazd służbom ratunkowym i komunalnym.
11. Przedmiot zamówienia szczegółowo został określony w projektach budowlanych, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, oraz pomocniczo w przedmiarach robót stanowiących załączniki do SIWZ.

Sporządził:

  
Naczelnik Wydziału  
.....  
(podpis/pieczeń imienna) *Kruti*