



OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest: „Modernizacja części drogi gminnej Chłopowy – Olszyny poprzez wykonanie nawierzchni z kruszywa kamiennego łamanego”

Przedmiot zamówienia obejmuje trzy części. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

CZĘŚĆ I: Modernizacja części drogi gminnej Chłopowy – Olszyny poprzez wykonanie nawierzchni z kruszywa kamiennego łamanego – etap I.

1. Przedmiot zamówienia obejmuje modernizację części drogi gminnej Chłopowy – Olszyny poprzez wykonanie nawierzchni z kruszywa kamiennego łamanego:
 - 1.1. Na odcinku 130 mb.
 - 1.1.1. Roboty przygotowawcze – roboty pomiarowe.
 - 1.1.2. Podbudowa.
 - a) koryta o głębokości 10 cm na całej szerokości jezdni,
 - b) dolna warstwa podbudowy z kruszyw łamanych 0/63 mm – grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm.
 - 1.1.3. Nawierzchnia.
 - a) górna warstwa nawierzchni z kruszywa łamanego 0/31,5 mm – grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm.
 - 1.1.4. Pobocza.
 - a) formowanie i zagęszczenie poboczy,
na odcinku drogi 0,130 km i szer. 3,5 m zgodnie z projektem – odcinek nr 1.
 2. Przedmiot zamówienia szczegółowo został określony w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, oraz pomocniczo w przedmiarze robót stanowiących załączniki do SIWZ.

CZĘŚĆ II: Modernizacja części drogi gminnej Chłopowy – Olszyny poprzez wykonanie nawierzchni z kruszywa kamiennego łamanego – etap II.

1. Przedmiot zamówienia obejmuje modernizację części drogi gminnej Chłopowy – Olszyny poprzez wykonanie nawierzchni z kruszywa kamiennego łamanego:
 - 1.1. Na odcinku 966 mb.
 - 1.1.1. Roboty przygotowawcze – roboty pomiarowe.
 - 1.1.2. Podbudowa (droga 966 *3,5; mijanka 101,25 m², umocnienie zjazdów 12*7).
 - a) koryta o głębokości 10 cm na całej szerokości jezdni.
 - b) dolna warstwa podbudowy z kruszyw łamanych 0/63 mm – grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm.
 - 1.1.3. Nawierzchnia.
 - a) górna warstwa nawierzchni z kruszywa łamanego 0/31,5 mm – grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm.
 - 1.1.4. Pobocza
 - a) formowanie i zagęszczenie poboczy,
na odcinku drogi 0,966 km i szer. 3,5 m zgodnie z projektem – odcinek nr 2.
 2. Przedmiot zamówienia szczegółowo został określony w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, oraz pomocniczo w przedmiarze robót stanowiących załączniki do SIWZ.

CZĘŚĆ III: Modernizacja części drogi gminnej Chłopowy – Olszyny poprzez wykonanie nawierzchni z kruszywa kamiennego łamanego – etap III.

1. Przedmiot zamówienia obejmuje modernizację części drogi gminnej Chłopowy – Olszyny poprzez wykonanie nawierzchni z kruszywa kamiennego łamanego:
 - 1.1. Na odcinku 428 mb.
 - 1.1.1. Roboty przygotowawcze – roboty pomiarowe,
 - 1.1.2. Podbudowa (droga 428 *3,5; umocnienie zjazdów 4*7).
 - a) profilowanie i zagęszczenie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne.
 - 1.1.3. Nawierzchnia.
 - a) górna warstwa nawierzchni z kruszywa łamanego 0/31,5 mm – grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm.
 - 1.1.4. Pobocza.
 - b) formowanie i zagęszczenie poboczy,
 - c) roboty ziemne,
 - d) nakłady uzupełniające,na odcinku drogi 0,428 km i szer. 3,5 m zgodnie z projektem – odcinek nr 3.
2. Przedmiot zamówienia szczegółowo został określony w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, oraz pomocniczo w przedmiarze robót stanowiących załączniki do SIWZ.

Sporządził:

ZASTĘPCA NACZELNIKA

Przemysław Bloch
.....
(podpis/pieczeńć imienna)