



OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest: „Modernizacja placu manewrowego OSP Czernsk”

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
 - a) Wykonanie utwardzenia placu manewrowego:
 - wytyczenie w terenie,
 - wykonanie korytowania istniejącego utwardzania,
 - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego (frakcja 0-31,5 mm) pod polbruk grubości 10 cm,
 - ułożenie obrzeży betonowych 20*6 cm na ławie betonowej z betonu B-15,
 - ułożenie krawężników betonowych 15*30 cm na ławie betonowej z betonu B-15,
 - ułożenie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (kostka brukowa betonowa typu starobruk kolor: czerwony, grafitowy, żółty),
 - ukształtowanie, równanie terenu przylegającego do utwardzenia.
 - b) Wykonanie oświetlenia placu manewrowego.
 - montaż 2 szt. lamp na słupach wys. 4,5 m,
 - montaż 2 szt. lamp na konstrukcji wiaty.
2. Prace wykonać zgodnie z projektem zagospodarowania terenu (Załącznik nr 1).
3. Zamawiający przewiduje możliwość rezygnacji z wykonania całego lub części zakresu podbudowy z kruszywa łamanego, jeżeli po demontażu kostki betonowej istniejąca podbudowa będzie spełniała wymagania techniczne.
4. Roboty budowlane muszą być wykonywane w taki sposób, aby nie utrudnić funkcjonowania jednostki OSP. Wykonawca na bieżąco będzie uzgadniał harmonogram robót z komendantem jednostki OSP w celu zachowania gotowości ratunkowo-gaśniczej.
5. Kostkę rozbiórkową Wykonawca ułoży na palety typu euro i wywiezie na plac składowy wskazany przez Zamawiającego (na odległość do 4 km).
6. Wykonawca po skończonych pracach uporządkuje teren budowy.
7. Przedmiot zamówienia szczegółowo został określony w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz w przedmiarze robót stanowiących załączniki do SIWZ.

Sporządził:

Naczelnik Wydziału
(podpis/pieczęć imienna)
Edmunda Kopyt