



## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest: „**Modernizacja dróg gminnych**”

### 1. „**Modernizacja drogi gminnej Kłodnia – Krzyż – etap I**”.

- Przedmiot zamówienia obejmuje modernizację drogi gminnej Kłodnia – Krzyż:
  - Wyrównanie i wyprofilowanie istniejącej podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego o frakcji 0-31,5 mm – 2.240,00 m<sup>2</sup>,
  - Oczyszczenie i skropienie emulsją - 2.240,00 m<sup>2</sup>,
  - Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki AC11 S grub. 5 cm z transportem (wg KR 1-2 wg WT-2010) - 2.240,00 m<sup>2</sup>.na odcinku drogi 0,56 km i szer. 4,0 m zgodnie z załącznikiem nr 1.
- Wykonawca przed rozpoczęciem prac opracuje projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, który zostanie zatwierdzony przez odpowiednie organy i zarządców dróg.
- Do Wykonawcy należy uporządkowanie, zagęszczenie i umocnienie poboczy przedmiotowych odcinków dróg (wykorzystując grunt rodzimy).
- Przedmiot zamówienia szczegółowo został określony w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz pomocniczo w przedmiarze robót stanowiących załączniki do SIWZ.

### 2. „**Stabilizacja gruntu emulsją asfaltową i cementem z doziarnieniem kruszywem naturalnym łamanym 0-31,5 dróg gruntowych na terenie Gminy Czersk**”.

- Przedmiot zamówienia obejmuje:
  - Stabilizacja gruntu emulsją asfaltową i cementem z doziarnieniem kruszywem naturalnym łamanym 0-31,5 drogi gminnej w miejscowości Łąg-Kolonia na odcinku 200 mb dł. i 4 m szer.,
  - Stabilizacja gruntu emulsją asfaltową i cementem z doziarnieniem kruszywem naturalnym łamanym 0-31,5 drogi gminnej w miejscowości Mokre na odcinku 175 mb dł. i 4 m szer..
- Wykonawca przed rozpoczęciem prac opracuje projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, który zostanie zatwierdzony przez odpowiednie organy i zarządców dróg.
- Regulacja zasuw, zaworów wodociągowych, studni itp. w uzgodnieniu z Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. o ich lokalizacji.
- Do Wykonawcy należy uporządkowanie, zagęszczenie i umocnienie poboczy przedmiotowych odcinków dróg (wykorzystując grunt rodzimy).
- Przedmiot zamówienia szczegółowo został określony w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz pomocniczo w przedmiarze robót stanowiących załączniki do SIWZ.

### 3. „**Modernizacja ulicy Przytorowej w Czersku**”.

- Przedmiot zamówienia obejmuje modernizację ulicy Przytorowej w Czersku:
  - Frezowanie nawierzchni ulic z miesz. min.-bit. grub. do 4 cm z wywozem gruzu – 135,00 m<sup>2</sup>
  - Regulacja zaworów wodociągowych i studni kanalizacyjnych – 5 szt.
  - Oczyszczenie i skropienie emulsją – 135,00 m<sup>2</sup>
  - Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki AC11 S grub. 4 cm z transportem (wg KR 1-2 wg WT-2010) – 135,00 m<sup>2</sup>
  - na odcinkach dróg: 108 m<sup>2</sup>, 12 m<sup>2</sup>, 1 m<sup>2</sup>, 1 m<sup>2</sup>, 1 m<sup>2</sup>, 4 m<sup>2</sup>, 8 m<sup>2</sup> zgodnie z załącznikiem nr 1 (mapka).
- Wykonawca przed rozpoczęciem prac opracuje projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, który zostanie zatwierdzony przez odpowiednie organy i zarządców dróg.
- Przedmiot zamówienia szczegółowo został określony w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz pomocniczo w przedmiarze robót stanowiących załączniki do SIWZ.

#### 4. „Modernizacja ulicy Ostrowskiej w Rytle – etap II”.

1. Przedmiot zamówienia obejmuje modernizację ulicy Ostrowskiej w Rytle – etap II:
  - a) Oczyszczenie i skropienie emulsją - 735,00 m<sup>2</sup>,
  - b) Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki AC11 S grub. 3 cm z transportem (wg KR 1-2 wg WT-2010) - 735,00 m<sup>2</sup>.  
na odcinku drogi 0,21 km i szer. 3,5 m zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Wykonawca przed rozpoczęciem prac opracuje projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, który zostanie zatwierdzony przez odpowiednie organy i zarządców dróg.
3. Przedmiot zamówienia szczegółowo został określony w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz pomocniczo w przedmiarze robót stanowiących załączniki do SIWZ.

Sporządził:

Naczelnik Wydziału  
(podpis/pieczeń inżynera)  
Edmund Kubiś

