



OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest: „Przebudowa nawierzchni dróg gminnych poprzez ułożenie płyt YOMB”.

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
 - 1.1. Nowa Juńcza – 84 m² (28 m dł. x 3 m szer.)
 - 1.2. Gotelp – 84 m² (28 m dł. x 3 m szer.)
 - 1.3. Gutowiec, ul. Kręta – 208 m² (52 m dł. x 4 m szer.) 23 szt. płyt dostarcza Zamawiający
 - 1.4. Konewki – 135 m² (33,75 m dł. x 4 m szer.)
 - 1.5. Złe Mięso – 204 m² (51 m dł. x 4 m szer.)
 - 1.6. Łubna – Koszary – 132 m² (44 m dł. x 3 m szer.)
 - 1.7. Łąg, ul. Ogrodowa – 336 m² (84 m dł. x 4 m szer.)
 - 1.8. Mosna – 168 m² (42 m dł. x 4 m szer.)
 - 1.9. Malachin, ul. Leśna – 200 m² (50 m dł. x 4 m szer.) 100 szt. płyt dostarcza Zamawiający
 - 1.10. Malachin, ul. Szkolna – 80 m² (20 m dł. x 4 m szer.)
 - 1.11. Zawada – 144 m² (48 m dł. x 3 m szer.)
 - 1.12. Zapędowo – Nowy Młyn – 124 m² (31 m dł. x 4 m szer.)
 - 1.13. Złotowo, ul. Gajowa – 132 m² (33 m dł. x 4 m szer.)
 - 1.14. Czerny, ul. Kpt. Szczepańskiego – 680 m² (170 m dł. x 4 m szer.)
 - 1.15. Czerny, ul. Konopnickiej – 200 m² (50 m dł. x 4 m szer.)
 - 1.16. Klaskawa – 84 m² (21 m dł. x 4 m szer.)
 - 1.17. Szalamaje – 111 m² (37 m dł. x 3 m szer.)
2. Zakres robót:
 - 2.1. Korytowanie dróg,
 - 2.2. Ułożenie płyt YOMB na podsypce piaskowej wraz z zamulaniem otworów,
 - 2.3. Ukształtowanie poboczy drogi za pomocą żwiru,
 - 2.4. Regulacja włączów studzienek, zasuw itp.
3. Wykonawca przed rozpoczęciem prac opracuje projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, który zostanie zatwierdzony przez odpowiednie organy i zarządcę dróg.
4. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca uzgodni z ZUK Sp. z o.o. w Czerny lokalizację studni i zaworów sieci wod.-kan., a na dzień odbioru końcowego przedstawi protokół potwierdzający poprawność wykonania regulacji tych studni i zaworów wystawiony przez ZUK. Sp. z o.o. w Czerny.
5. Przed rozpoczęciem układania płyt na poszczególnych odcinkach dróg Wykonawca uzgodni dokładną lokalizację prac z Zamawiającym, bądź z sołtysem danego Sołectwa.
6. Przedmiot zamówienia szczegółowo został określony w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, oraz pomocniczo w przedmiarze robót stanowiących załączniki do SIWZ.

Sporządził:


(podpis/pieczeń inna)