



OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest: „**Modernizacja dróg gminnych**”

Część I. „**Modernizacja drogi gminnej Kłodnia – Krzyż – etap II**”.

1. Przedmiot zamówienia obejmuje modernizację drogi gminnej Kłodnia – Krzyż:
 - a) Wyrównanie i wyprofilowanie istniejącej podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego o frakcji 0-31,5 mm – 1.660,00 m²,
 - b) Uzupełnienie istniejącej podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego 0-31,5 mm kruszywem kamiennym łamanym 0-31,5mm na gr. 5cm – 83,00 m³,
 - c) Oczyszczenie i skropienie emulsją - 1.660,00 m²,
 - d) Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki AC11 S grub. 5 cm z transportem (wg KR 1-2 wg WT-2010) - 1.660,00 m².na odcinku drogi 0,415 km i szer. 4,0 m, zgodnie z zakresem robót stanowiącym zał. nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia.
2. Wykonawca przed rozpoczęciem prac opracuje projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, który zostanie zatwierdzony przez odpowiednie organy i zarządców dróg.
3. Do Wykonawcy należy uporządkowanie, zagęszczenie i umocnienie poboczy przedmiotowych odcinków dróg (wykorzystując grunt rodzimy).
4. Przedmiot zamówienia szczegółowo został określony w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz pomocniczo w przedmiarze robót stanowiących załączniki do SIWZ.
5. Zamawiający, zgodnie z zapisami art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy:
 - 5.1. czynności wykonywane przez operatorów sprzętu do układania mas bitumicznych,
 - 5.2. ręczne roboty ziemne.
- 5.3. Obowiązki Wykonawcy z tytułu spełnienia niniejszego wymogu określają Ogólne Warunki Umowy (OWU).

Część II. „**Modernizacja drogi gminnej Mokre - Zamość**”.

1. Przedmiot zamówienia obejmuje modernizację drogi gminnej Kłodnia – Krzyż:
 - a) Wyrównanie i wyprofilowanie istniejącej podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego o frakcji 0-31,5 mm – 800,00 m²,
 - b) Uzupełnienie istniejącej podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego 0-31,5 mm kruszywem kamiennym łamanym 0-31,5mm na gr. 5cm – 40,00 m³,
 - c) Oczyszczenie i skropienie emulsją - 800,00 m²,
 - d) Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki AC11 S grub. 5 cm z transportem (wg KR 1-2 wg WT-2010) - 800,00 m².na odcinku drogi 0,20 km i szer. 4,0 m, zgodnie z zakresem robót stanowiącym zał. nr 2 do opisu przedmiotu zamówienia.
2. Wykonawca przed rozpoczęciem prac opracuje projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, który zostanie zatwierdzony przez odpowiednie organy i zarządców dróg.
3. Do Wykonawcy należy uporządkowanie, zagęszczenie i umocnienie poboczy przedmiotowych odcinków dróg (wykorzystując grunt rodzimy).
6. Przedmiot zamówienia szczegółowo został określony w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz pomocniczo w przedmiarze robót stanowiących załączniki do SIWZ.

7. Zamawiający, zgodnie z zapisami art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy:
 - 7.1. czynności wykonywane przez operatorów sprzętu do układania mas bitumicznych,
 - 7.2. ręczne roboty ziemne.
 - 7.3. Obowiązki Wykonawcy z tytułu spełnienia niniejszego wymogu określają Ogólne Warunki Umowy (OWU).

Część III. „Stabilizacja gruntu emulsją asfaltową i cementem z doziarnieniem kruszywem naturalnym łamanym 0-31,5 dróg gruntowych na terenie Gminy Czersk”.

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
 - a) Stabilizacja gruntu emulsją asfaltową i cementem z doziarnieniem kruszywem naturalnym łamanym 0-31,5 drogi gminnej w miejscowości Łąg-Kolonia na odcinku 200 mb dł. i 4 m szer., zgodnie z zakresem robót stanowiącym zał. nr 3 do opisu przedmiotu zamówienia.
2. Wykonawca przed rozpoczęciem prac opracuje projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, który zostanie zatwierdzony przez odpowiednie organy i zarządców dróg.
3. Do Wykonawcy należy uporządkowanie, zagęszczenie i umocnienie poboczy przedmiotowych odcinków dróg (wykorzystując grunt rodzimy).
4. Przedmiot zamówienia szczegółowo został określony w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz pomocniczo w przedmiarze robót stanowiących załączniki do SIWZ.
5. Zamawiający, zgodnie z zapisami art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy:
 - 5.1 czynności wykonywane przez operatorów sprzętu do układania mas bitumicznych
 - 5.2. ręczne roboty ziemne
 - 5.3 Obowiązki Wykonawcy z tytułu spełnienia niniejszego wymogu określają Ogólne Warunki Umowy (OWU).

Sporządził:

Naczelnik Wydziału



.....
(podpis/pieczęć imienna)