



OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest: „Przebudowa ulicy Piaskowej w Czersku”

Część I. „Przebudowa ulicy Piaskowej w Czersku – budowa linii oświetlenia ulicznego oraz kolizje linii energetycznej”

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
 - 1.1. Przebudowa ulicy Piaskowej w Czersku – budowa linii oświetlenia ulicznego oraz kolizje linii energetycznej.
 - 1.1.1. Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz z punktami świetlnymi
 - 1.1.2. Usunięcie kolizji energetycznych.
 - 1.1.2.1. Ułożenie rur ochronnych
2. Zakres inwestycji został przedstawiony na PZT stanowiącym załącznik nr 1 i 2 do opisu przedmiotu zamówienia. Załączona dokumentacja projektowa obejmuje szerszy zakres.
3. Wykonawca przed przystąpieniem do rozpoczęcia prac przedstawi harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji robót do zatwierdzenia przez Zamawiającego, według którego wykonywane będą wszystkie prace. Zmiana zatwierdzonego harmonogramu wymagać będzie akceptacji Zamawiającego.
4. Wykonawca przed rozpoczęciem prac opracuje projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, który zostanie zatwierdzony przez odpowiednie organy i zarządców dróg.
5. Przedmiot zamówienia szczegółowo został określony w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, oraz pomocniczo w przedmiarze robót stanowiących załączniki do SIWZ.
6. Zamawiający, zgodnie z zapisami art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy:
 - 6.1. roboty ziemne,
 - 6.2. roboty instalacyjne elektryczne,
 - 6.3. układanie linii kablowej oświetlenia,
 - 6.4. ustawianie słupów oświetleniowych,
 - 6.5. montaż opraw oświetleniowych.
 - 6.6. Obowiązki Wykonawcy z tytułu spełnienia niniejszego wymogu określają Ogólne Warunki Umowy

Część II. „Przebudowa ulicy Piaskowej w Czersku – przebudowa nawierzchni oraz budowa kanalizacji deszczowej”

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
 - 1.1. Przebudowa ulicy Piaskowej w Czersku – przebudowa nawierzchni oraz budowa kanalizacji deszczowej.
 - 1.1.1. Budowa sieci kanalizacji deszczowej (odcinek A-B W1-D12)
 - 1.1.1.1. Roboty ziemne,
 - 1.1.1.2. Roboty montażowe,
 - 1.1.1.3. Przykanaliki i wpusty deszczowe,
 - 1.1.1.4. Montaż separatora z osadnikiem,

- 1.1.1.5. Wyprowadzenie sieci kanalizacji deszczowej do pierwszej studni w skrzyżowaniu z ul. Partyzantów, Derdowskiego i Zacisze).
 - 1.1.2. Przebudowa nawierzchni jezdni (ul. Piaskowa odcinek A-B)
 - 1.1.2.1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe,
 - 1.1.2.2. Roboty ziemne,
 - 1.1.2.3. Jezdnia, skrzyżowania (ul. Partyzantów, Derdowskiego, Zacisze), zjazdy,
 - 1.1.2.4. Opaski,
 - 1.1.2.5. Chodniki,
 - 1.1.2.6. Zjazdy indywidualne,
 - 1.1.2.7. Elementy ulic,
 - 1.1.2.8. Elementy BRD,
 - 1.1.2.9. Zieleń,
 - 1.1.2.10. Ułożenie płyt YOMB rozbiórkowych w ciągu ulic Leszczynowej (360 m²) i Sabiniarza w Czersku (440 m²) – lokalizacja Załącznik nr 4 do opisu przedmiotu zamówienia.
2. Zakres inwestycji został przedstawiony na PZT stanowiącym załącznik nr 3 do opisu przedmiotu zamówienia.
3. Wykonawca przed przystąpieniem do rozpoczęcia prac przedstawi harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji robót do zatwierdzenia przez Zamawiającego, według którego wykonywane będą wszystkie prace. Zmiana zatwierdzonego harmonogramu wymagać będzie akceptacji Zamawiającego.
4. Nawierzchnię jezdni należy wykonać z kostki brukowej betonowej starobruk koloru grafitowego gr. 8 cm, natomiast chodniki z kostki brukowej betonowej starobruk koloru żółtego gr. 6 cm. Należy wykonać układanie wg wzoru zastosowanego na pierwszym istniejącym odcinku ulicy Piaskowej. Pasy na przejściach dla pieszych wykonać z kostki brukowej betonowej starobruk kolor żółty gr. 8 cm.
5. Wykonawca przed rozpoczęciem prac opracuje projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, który zostanie zatwierdzony przez odpowiednie organy i zarządców dróg.
6. Wykonawca do zgłoszenia odbioru dołączy protokół spisany z ZUK Sp. z o.o. w Czersku w sprawie niewniesienia uwag w zakresie istniejącej sieci wod.-kan.(np. brak regulacji studni i zaworów, uszkodzenia hydrantów itp.).
7. Wykonawca będzie prowadził w taki sposób roboty, aby umożliwić mieszkańcom dojazd do posesji lub w odpowiednim terminie poinformuje właściciela nieruchomości o możliwych utrudnieniach.
8. Kostkę brukową betonową i obrzeża (tylko całe elementy) z rozbiórki chodnika ułożyć na paletach (zabezpieczyć stretch-em) i przewieźć na plac składowy Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Czersku przy ul. Kilińskiego. Krawężnik i inne odpady do utylizacji.
9. Płyty YOMB z rozbiórki nawierzchni ulicy Piaskowej (Inspektor nadzoru musi sprawdzić ich stan jakości i zatwierdzić możliwość ponownego ułożenia) ułożyć w ulicy Leszczynowej w Czersku (90 m dł. x 4 m szer.) oraz w ulicy Sabiniarza w Czersku (110 m dł. x 4 m szer.). Uszkodzone płyty YOMB do utylizacji (ok. 426 m²).
10. Przedmiot zamówienia szczegółowo został określony w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, oraz pomocniczo w przedmiarze robót stanowiących załączniki do SIWZ.
11. Zamawiający, zgodnie z zapisami art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy:
 - 11.1. roboty rozbiórkowe,
 - 11.2. roboty ziemne,
 - 11.3. obsługa koparek oraz innych maszyn i pojazdów,
 - 11.4. układanie sieci kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą techniczną,
 - 11.5. wykonanie podbudowy,

- 11.6. ustawianie krawężników i obrzeży,
- 11.7. układanie kostki brukowej betonowej,
- 11.8. układanie płyt YOMB,
- 11.9. montaż znaków drogowych i innych elementów BRD.

Sporządził:

(podpis/pieczczę imienna) 
Edmund Krut

