



## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest: „**Remont nawierzchni dróg gminnych w związku z usuwaniem skutków nawałnicy**”.

Przedmiot zamówienia obejmuje 5 części. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

**Część 1: Remont nawierzchni dróg gminnych na terenie miejscowości Rytel poprzez wyrównanie i wyprofilowanie nawierzchni wraz z nawiezieniem kruszywa łamanego kamiennego 0-31,5 mm.**

1. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące ulice:
  - 1.1. ul. Konigorska – (910 mb i szer. 4m) – min. 1.092 t kruszywa
  - 1.2. ul. Wydmowa – (220 mb i szer. 4m) – min. 264 t kruszywa
  - 1.3. ul. Letniskowa i Sosnowa – (305 mb i szer. 4m) – min. 366 t kruszywa
  - 1.4. ul. Brzezina – (70 mb i szer. 4m) – min. 84 t kruszywa
  - 1.5. ul. Wczasowa – (264 mb i szer. 4m) – min. 316,8 t kruszywa
  - 1.6. ul. Okrężna – (210 mb i szer. 4m) – min. 252 t kruszywa
  - 1.7. ul. Raciążska – (2.862 mb i szer. 4m) - min 3.434,4 t kruszywa

**Razem minimum 5.809,2 ton kruszywa kamiennego łamanego 0-31,5 mm**

2. Zakres robót:
  - 2.1. Korytowanie drogi – min. 5 cm,
  - 2.2. Nawiezienie kruszywa kamiennego łamanego 0-31,5 mm – gr. warstwy min. 12 cm,
  - 2.3. Profilowanie nawierzchni drogi,
  - 2.4. Ukształtowanie poboczy,
  - 2.5. Wałowanie nawierzchni.
3. Przedmiot zamówienia szczegółowo został określony w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, oraz pomocniczo w przedmiarze robót stanowiących załączniki do SIWZ.
4. Zamawiający, zgodnie z zapisami art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy:
  - 4.1. wykonywanie czynności związanych z obsługą maszyn i urządzeń drogowych,
  - 4.2. wykonywanie czynności związanych z wykorytowaniem i ukształtowaniem drogi,
  - 4.3. wykonywanie czynności związanych z wykonaniem nawierzchni z kruszywa łamanego kamiennego 0-31,5 mm,
  - 4.4. wykonywanie czynności związanych z wałowaniem nawierzchni dróg,
  - 4.5. wykonywanie czynności związanych z ukształtowaniem poboczy.

**Część 2: Remont nawierzchni dróg gminnych na terenie Sołectwa Rytel (poza miejscowością Rytel) poprzez wyrównanie i wyprofilowanie nawierzchni wraz z nawiezieniem kruszywa łamanego kamiennego 0-31,5 mm.**

1. Przedmiot zamówienia obejmuje drogi miejscowościach:
  - 1.1. Rytel – Błota – (689 mb i szer. 4m) – min. 826,8 t kruszywa
  - 1.2. Rytel – Modrzejewo – (2.087 mb i szer. 4m) - 2.504,4 t kruszywa
  - 1.3. Konigort – Zapora – (1.000 mb i szer. 4m) – min. 1.200 t kruszywa
  - 1.4. Zapora – Klonia-do granicy – (2.120 mb i szer. 4m) – min.2.544 t kruszywa
  - 1.5. Rytel-Dworzec – Młynki – (1.250 mb i szer. 4m) – min. 1.500 t kruszywa
  - 1.6. DK 22 – Młynki – (1.300 mb i szer. 4m) - 1.560 t kruszywa
  - 1.7. DK 22 – Młynki po 2 str. Suskiej Strugi – (1.227 mb i szer. 4m) – min. 1.472,4 t kruszywa

**Razem minimum 11.607,6 ton kruszywa kamiennego łamanego 0-31,5 mm**

2. Zakres robót:
  - 2.1. Korytowanie drogi – min. 5 cm,
  - 2.2. Nawiezienie kruszywa kamiennego łamanego 0-31,5 mm – gr. warstwy min. 12 cm,
  - 2.3. Profilowanie nawierzchni drogi,
  - 2.4. Ukształtowanie poboczy,
  - 2.5. Wałowanie nawierzchni.
3. Przedmiot zamówienia szczegółowo został określony w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, oraz pomocniczo w przedmiarze robót stanowiących załączniki do SIWZ.
4. Zamawiający, zgodnie z zapisami art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy:
  - 4.1. wykonywanie czynności związanych z obsługą maszyn i urządzeń drogowych,
  - 4.2. wykonywanie czynności związanych z wykorytowaniem i ukształtowaniem drogi,
  - 4.3. wykonywanie czynności związanych z wykonaniem nawierzchni z kruszywa łamanego kamiennego 0-31,5 mm,
  - 4.4. wykonywanie czynności związanych z wałowaniem nawierzchni dróg,
  - 4.5. wykonywanie czynności związanych z ukształtowaniem poboczy.

**Część 3: Remont nawierzchni dróg gminnych na terenie Sołectw Zapędowo i Krzyż poprzez wyrównanie i wyprofilowanie nawierzchni wraz z nawiezieniem kruszywa łamanego kamiennego 0-31,5 mm.**

1. Przedmiot zamówienia obejmuje drogi w miejscowościach:
  - 1.1. Sołectwo Zapędowo:
    - 1.1.1.Brda – (2.000 mb i szer. 4 m) - min. 2.400 t kruszywa
    - 1.1.2.Zapędowo – Leśnictwo – (1.050 mb i szer. 3 m) – min. 945 t kruszywa
    - 1.1.3.Nowy Młyn – (200 mb i szer. 4 m) - min 240 t kruszywa

**Razem 3.585 ton kruszywa kamiennego łamanego 0-31,5 mm**

- 1.2. Sołectwo Krzyż
  - 1.2.1.Krzyż – Kłodnia – (310 mb i szer. 4 m) – min. 372 t kruszywa
  - 1.2.2.Krzyż – Górki – (990 mb i szer. 4 m) – min. 1.188 t kruszywa.

**Razem 1.560 ton kruszywa kamiennego łamanego 0-31,5 mm**

2. Zakres robót:
  - 2.1 Korytowanie drogi – min. 5 cm,
  - 2.2 Nawiezienie kruszywa kamiennego łamanego 0-31,5 mm – gr. warstwy min. 12 cm,
  - 2.3 Profilowanie nawierzchni drogi,
  - 2.4 Ukształtowanie poboczy,

- 2.5 Wałowanie nawierzchni.
3. Przedmiot zamówienia szczegółowo został określony w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, oraz pomocniczo w przedmiarze robót stanowiących załączniki do SIWZ.
  4. Zamawiający, zgodnie z zapisami art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy:
    - 7.1 wykonywanie czynności związanych z obsługą maszyn i urządzeń drogowych,
    - 7.2 wykonywanie czynności związanych z wykorytowaniem i ukształtowaniem drogi,
    - 7.3 wykonywanie czynności związanych z wykonaniem nawierzchni z kruszywa łamanego kamiennego 0-31,5 mm,
    - 7.4 wykonywanie czynności związanych z wałowaniem nawierzchni dróg,
    - 7.5 wykonywanie czynności związanych z ukształtowaniem poboczy.

**Część 4: Remont nawierzchni dróg gminnych na terenie sołectwa Krzyż poprzez wyrównanie i wyprofilowanie nawierzchni wraz z nawiezieniem kruszywa sztucznego z żużla paleniskowego.**

1. Przedmiot zamówienia obejmuje drogę w miejscowościach:
  - 1.1. Kłodnia - Kwieki – (1.845 mb i szer. 4m) - minimum 1.476 t kruszywa sztucznego z żużla paleniskowego.
2. Zakres robót:
  - 2.1. Nawiezenie kruszywa sztucznego z żużla paleniskowego warstwy min. 20 cm,
  - 2.2. Profilowanie nawierzchni drogi,
  - 2.3. Ukształtowanie poboczy,
  - 2.4. Wałowanie nawierzchni.
3. Przedmiot zamówienia szczegółowo został określony w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, oraz pomocniczo w przedmiarze robót stanowiących załączniki do SIWZ.
4. Zamawiający, zgodnie z zapisami art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy:
  - 4.1. wykonywanie czynności związanych z obsługą maszyn i urządzeń drogowych,
  - 4.2. wykonywanie czynności związanych z ukształtowaniem drogi,
  - 4.3. wykonywanie czynności związanych z wykonaniem nawierzchni z kruszywa sztucznego z żużla paleniskowego,
  - 4.4. wykonywanie czynności związanych z wałowaniem nawierzchni dróg,
  - 4.5. wykonywanie czynności związanych z ukształtowaniem poboczy.

**Część 5. Remont nawierzchni dróg gminnych na terenie sołectwa Krzyż poprzez wyrównanie i wyprofilowanie nawierzchni wraz z nawiezieniem kruszywa sztucznego z żużla paleniskowego.**

1. Przedmiot zamówienia obejmuje drogę w miejscowościach:
  - 1.1. Krzyż - Sienica – (1.905 mb i szer. 4m) - minimum 1.524 t kruszywa sztucznego z żużla paleniskowego.
2. Zakres robót:
  - 2.1. Nawiezenie kruszywa sztucznego z żużla paleniskowego warstwy min. 20 cm,
  - 2.2. Profilowanie nawierzchni drogi,
  - 2.3. Ukształtowanie poboczy,
  - 2.4. Wałowanie nawierzchni.
3. Przedmiot zamówienia szczegółowo został określony w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, oraz pomocniczo w przedmiarze robót stanowiących załączniki do SIWZ.
4. Zamawiający, zgodnie z zapisami art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w

zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy:

- 4.1. wykonywanie czynności związanych z obsługą maszyn i urządzeń drogowych,
- 4.2. wykonywanie czynności związanych z ukształtowaniem drogi,
- 4.3. wykonywanie czynności związanych z wykonaniem nawierzchni z kruszywa sztucznego z żużla paleniskowego,
- 4.4. wykonywanie czynności związanych z wałowaniem nawierzchni dróg,
- 4.5. wykonywanie czynności związanych z ukształtowaniem poboczy.

Sporządził:

  
Naczelnik Wydziału  
(podpis/pieczęć imienna)  
Edmund Król