

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : Remont nawierzchni dróg gminnych na terenie sołectwa Krzyż
poprzez wyrównanie i wyprofilowanie nawierzchni wraz z na-
wiezieniem kruszywa sztucznego z żużla paleniskowego
ADRES INWESTYCJI : Sołectwo Krzyż
INWESTOR : Gmina Czersk
ADRES INWESTORA : UL. ul.Kościuszki 27 89-650 Czersk
BRANŻA : DROGOWA

DATA OPRACOWANIA : 16.09.2017

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł
Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
16.09.2017

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			Kłodnia-Kwieki- 1845,0 m długości i 4,0 m szerokości			
1 d.1	sp. tech. B-03	KNR 2-31 0203-01	Nawierzchnia z żużla paleniskowego - dolna warstwa jezdni - grubość po zagęszczeniu 12 cm 1845,0*4,0	m ² m ²	 7 380,000	 7 380,000
					RAZEM	7 380,000
2 d.1	sp. tech. B-03	KNR 2-31 0203-03	Nawierzchnia z żużla paleniskowego - górna warstwa jezdni - grubość po zagęszczeniu 8 cm 1845,0*4,0	m ² m ²	 7 380,000	 7 380,000
					RAZEM	7 380,000
3 d.1	sp. tech. B-01	KNR 2-31 0202-07	Analogia ukształtowanie pobocza ziemią z korytowania, szerokość 0,5 m, grubość 10 cm(piasek na ukształtowanie z poboczy) 2*1845,0*0,5	m ² m ²	 1 845,000	 1 845,000
					RAZEM	1 845,000
4 d.1	sp. tech. B-01	KNR 2-31 1401-06	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie 1845,0*[2*0,5+4,0]	m ² m ²	 9 225,000	 9 225,000
					RAZEM	9 225,000
5 d.1	sp. tech. B-01	KNR 2-31 1401-07	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - zagęszczanie 1845,0*[2*0,5+4,0]	m ² m ²	 9 225,000	 9 225,000
					RAZEM	9 225,000

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
	Kosztorys netto						
	VAT						
	Razem brutto						

Słownie: