

# PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień  
45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja dróg transportu rolnego w Gminie Czersk poprzez ułożenie płyt YOMB

ADRES INWESTYCJI : Droga Zapędowo - Nowy Młyn

INWESTOR : Gmina Czersk

ADRES INWESTORA : UL. KOŚCIUSZKI 27 89-650 CZERSK

BRANŻA : DROGOWA

DATA OPRACOWANIA : 2017-10-11

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

SPORZĄDZIŁ :

INWESTOR :

Data opracowania  
2017-10-11

Data zatwierdzenia

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>DROGA ZAPĘDOWO-NOWY MŁYN szer. 4,0 m</b>			
d.1	KNR 2-31 0101-01 sp. tech. B-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm-90%	m <sup>2</sup>		
		375,0*4,0*0,9	m <sup>2</sup>	1 350,000	
				RAZEM	1 350,000
d.1	KNR 2-31 0101-07 sp. tech. B-01	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 20 cm-10%	m <sup>2</sup>		
		375,0*4,0*0,1	m <sup>2</sup>	150,000	
				RAZEM	150,000
d.1	KNR 2-31 0104-03 sp. tech. B-01	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 10 cm-90%	m <sup>2</sup>		
		375,0*4,0*0,9	m <sup>2</sup>	1 350,000	
				RAZEM	1 350,000
d.1	KNR 2-31 0104-01 sp. tech. B-01	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 10 cm-10%	m <sup>2</sup>		
		375,0*4,0*0,1	m <sup>2</sup>	150,000	
				RAZEM	150,000
d.1	KNR 2-01 0129-03 sp. tech. B-02	Układanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych ażurowych o powierzchni 1 szt.do 1 m <sup>2</sup> -Analogia ułożenie nawierzchni z płyt YOMB oraz zamulenie styków i otworów w płytach	m <sup>2</sup>		
		375,0*4,0	m <sup>2</sup>	1 500,000	
				RAZEM	1 500,000
d.1	KNR 2-31 0202-03 sp. tech. B-01	Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana ręcznie - grubość po zagęszczeniu 8 cm-analogia ukształtowanie pobocz z mieszanki żwirowo-gliniastej, średnia szerokość 0,5 m	m <sup>2</sup>		
		375,0*2*0,5	m <sup>2</sup>	375,000	
				RAZEM	375,000
d.1	kalk. własna sp. tech. B-02	Regulacja na trasie układania płyt zasuw ,zworów studni itp wraz z obróbką tych elementów kostką polbrukową	kp		
		1	kp	1,000	
				RAZEM	1,000
d.1	kalk. własna sp. tech. B-01	Obsługa geodezyjna- wytyczenie osi drogi oraz nawiązanie do istniejących poziomów przy wjazdach na posesje	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	Uproszczone	RAZEM
	Kosztorys netto							
	VAT							
	Razem brutto							

Słownie: