



OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest: „**Remont nawierzchni dróg gminnych w związku z usuwaniem skutków nawałnicy**”.

Przedmiot zamówienia obejmuje 2 części. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Część 1: Remont nawierzchni dróg gminnych na terenie Sołectwa Rytel (poza miejscowością Rytel) poprzez wyrównanie i wyprofilowanie nawierzchni wraz z nawiezieniem kruszywa łamanego kamiennego 0-31,5 mm.

1. Przedmiot zamówienia obejmuje drogi miejscowościach:
 - 1.1. Rytel – Błota – (689 mb i szer. 4m) – min. 826,8 t kruszywa
 - 1.2. Rytel – Modrzejewo – (2.087 mb i szer. 4m) - 2.504,4 t kruszywa
 - 1.3. Konigort – Zapora – (1.000 mb i szer. 4m) – min. 1.200 t kruszywa
 - 1.4. Zapora – Klonia-do granicy – (2.120 mb i szer. 4m) – min.2.544 t kruszywa
 - 1.5. Rytel-Dworzec – Młynki – (1.250 mb i szer. 4m) – min. 1.500 t kruszywa
 - 1.6. DK 22 – Młynki – (1.300 mb i szer. 4m) - 1.560 t kruszywa
 - 1.7. DK 22 – Młynki po 2 str. Suskiej Strugi – (1.227 mb i szer. 4m) – min. 1.472,4 t kruszywa

Razem minimum 11.607,6 ton kruszywa kamiennego łamanego 0-31,5 mm

Uwaga! Materiał w postaci kruszywa łamanego kamiennego 0-31,5 mm w ilości 11.607,6 ton dostarcza Zamawiający.

2. Zakres robót:
 - 2.1. Korytowanie drogi – min. 5 cm,
 - 2.2. Nawiezenie kruszywa kamiennego łamanego 0-31,5 mm – gr. warstwy min. 12 cm,
 - 2.3. Profilowanie nawierzchni drogi,
 - 2.4. Ukształtowanie poboczy,
 - 2.5. Wałowanie nawierzchni.
3. **Kruszywo znajduje się w miejscowości Rytel (dz. nr 542/2 obr. Rytel). Wykonawca na własny koszt dowiezie znajdujące się tu kruszywo na plac budowy.**
4. Wykonawca na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem robót, odrębnie dla każdej drogi, zawiadomi Nadleśnictwo Czerny i Nadleśnictwo Rytel.
5. Rozpoczęcie prac nastąpi po 15 marca 2018 roku, chyba że warunki atmosferyczne będą sprzyjające do rozpoczęcia prac wcześniej, na co zgodę musi wyrazić Zamawiający.
6. Przedmiot zamówienia szczegółowo został określony w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, oraz pomocniczo w przedmiarze robót stanowiących załączniki do SIWZ.
7. Zamawiający, zgodnie z zapisami art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy:
 - 7.1. wykonywanie czynności związanych z obsługą maszyn i urządzeń drogowych,
 - 7.2. wykonywanie czynności związanych z wykorytowaniem i ukształtowaniem drogi,
 - 7.3. wykonywanie czynności związanych z wykonaniem nawierzchni z kruszywa łamanego kamiennego 0-31,5 mm,

- 7.4. wykonywanie czynności związanych z wałowaniem nawierzchni dróg,
- 7.5. wykonywanie czynności związanych z ukształtowaniem poboczy.

Część 2: Remont nawierzchni dróg gminnych na terenie Sołectw Zapędowo i Krzyż poprzez wyrównanie i wyprofilowanie nawierzchni wraz z nawiezieniem kruszywa łamanego kamiennego 0-31,5 mm.

1. Przedmiot zamówienia obejmuje drogi w miejscowościach:
 - 1.1. Sołectwo Zapędowo:
 - 1.1.1. Brda – (2.000 mb i szer. 4 m) - min. 2.400 t kruszywa
 - 1.1.2. Zapędowo – Leśnictwo – (1.050 mb i szer. 3 m) – min. 945 t kruszywa
 - 1.1.3. Nowy Młyn – (200 mb i szer. 4 m) - min 240 t kruszywa

Razem 3.585 ton kruszywa kamiennego łamanego 0-31,5 mm

- 1.2. Sołectwo Krzyż
 - 1.2.1. Krzyż – Kłodnia – (310 mb i szer. 4 m) – min. 372 t kruszywa

Razem 372 ton kruszywa kamiennego łamanego 0-31,5 mm

Uwaga! Materiał w postaci kruszywa łamanego kamiennego 0-31,5 mm w ilości 3.957 ton dostarcza Zamawiający.

2. Zakres robót:
 - 2.1 Korytowanie drogi – min. 5 cm,
 - 2.2 Nawiezenie kruszywa kamiennego łamanego 0-31,5 mm – gr. warstwy min. 12 cm,
 - 2.3 Profilowanie nawierzchni drogi,
 - 2.4 Ukształtowanie poboczy,
 - 2.5 Wałowanie nawierzchni.
- 3 **Kruszywo znajduje się w miejscowości Zapędowo (dz. nr 174/2 obr. Zapędowo) i Krzyż (dz. nr 389/8 obr. Krzyż). Wykonawca na własny koszt dowiezie znajdujące się tu kruszywo na plac budowy.**
- 4 Wykonawca na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem robót, odrębnie dla każdej drogi, zawiadomi Nadleśnictwo Czersk i Nadleśnictwo Rytel.
- 5 Rozpoczęcie prac nastąpi po 15 marca 2018 roku, chyba że warunki atmosferyczne będą sprzyjające do rozpoczęcia prac wcześniej, na co zgodę musi wyrazić Zamawiający.
6. Przedmiot zamówienia szczegółowo został określony w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, oraz pomocniczo w przedmiarze robót stanowiących załączniki do SIWZ.
7. Zamawiający, zgodnie z zapisami art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy:
 - 7.1 wykonywanie czynności związanych z obsługą maszyn i urządzeń drogowych,
 - 7.2 wykonywanie czynności związanych z wykorytowaniem i ukształtowaniem drogi,
 - 7.3 wykonywanie czynności związanych z wykonaniem nawierzchni z kruszywa łamanego kamiennego 0-31,5 mm,
 - 7.4 wykonywanie czynności związanych z wałowaniem nawierzchni dróg,
 - 7.5 wykonywanie czynności związanych z ukształtowaniem poboczy.

Sporządził:


(podpis/pieczęć imienna)