



OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest: „**Remont nawierzchni dróg gminnych w związku z usuwaniem skutków nawałnicy**”.

Przedmiot zamówienia obejmuje 2 części. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Część 1: Remont nawierzchni dróg gminnych na terenie Sołectwa Rytel (poza miejscowością Rytel) poprzez wyrównanie i wyprofilowanie nawierzchni wraz z nawiezieniem kruszywa łamanego kamiennego 0-31,5 mm.

1. Przedmiot zamówienia obejmuje drogi miejscowościach:
 - 1.1. Rytel – Błota – (689 mb i szer. 4m) – min. 826,8 t kruszywa
 - 1.2. Rytel – Modrzejewo – (2.087 mb i szer. 4m) - 2.504,4 t kruszywa
 - 1.3. Konigort – Zapora – (1.000 mb i szer. 4m) – min. 1.200 t kruszywa
 - 1.4. Zapora – Klonia-do granicy – (2.120 mb i szer. 4m) – min.2.544 t kruszywa
 - 1.5. Rytel-Dworzec – Młynki – (1.250 mb i szer. 4m) – min. 1.500 t kruszywa
 - 1.6. DK 22 – Młynki – (1.300 mb i szer. 4m) - 1.560 t kruszywa
 - 1.7. DK 22 – Młynki po 2 str. Suskiej Strugi – (1.227 mb i szer. 4m) – min. 1.472,4 t kruszywa

Razem minimum 11.607,6 ton kruszywa kamiennego łamanego 0-31,5 mm

Uwaga! Materiał w postaci kruszywa łamanego kamiennego 0-31,5 mm w ilości 11.607,6 ton dostarcza Zamawiający.

2. Zakres robót:
 - 2.1. Korytowanie drogi – min. 5 cm,
 - 2.2. Nawiezenie kruszywa kamiennego łamanego 0-31,5 mm – gr. warstwy min. 12 cm,
 - 2.3. Profilowanie nawierzchni drogi,
 - 2.4. Ukształtowanie poboczy,
 - 2.5. Wałowanie nawierzchni.
3. **Kruszywo znajduje się w miejscowości Rytel (dz. nr 542/2 obr. Rytel). Wykonawca na własny koszt dowiezie znajdujące się tu kruszywo na plac budowy.**
4. Wykonawca na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem robót, odrębnie dla każdej drogi, zawiadomi Nadleśnictwo Czerny i Nadleśnictwo Rytel.
5. Rozpoczęcie prac nastąpi po 15 marca 2018 roku, chyba że warunki atmosferyczne będą sprzyjające do rozpoczęcia prac wcześniej, na co zgodę musi wyrazić Zamawiający.
6. **Do ułożenia nawierzchni z kruszywa kamiennego łamanego należy wykorzystać rozkładarkę (rozściełacz).**
7. Przedmiot zamówienia szczegółowo został określony w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, oraz pomocniczo w przedmiarze robót stanowiących załączniki do SIWZ.
8. Zamawiający, zgodnie z zapisami art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy:
 - 8.1. wykonywanie czynności związanych z obsługą maszyn i urządzeń drogowych,
 - 8.2. wykonywanie czynności związanych z wykorytowaniem i ukształtowaniem drogi,

- 8.3. wykonywanie czynności związanych z wykonaniem nawierzchni z kruszywa łamanego kamiennego 0-31,5 mm,
- 8.4. wykonywanie czynności związanych z wałowaniem nawierzchni dróg,
- 8.5. wykonywanie czynności związanych z ukształtowaniem poboczy.

Część 2: Remont nawierzchni dróg gminnych na terenie Sołectw Zapędowo i Krzyż poprzez wyrównanie i wyprofilowanie nawierzchni wraz z nawiezieniem kruszywa łamanego kamiennego 0-31,5 mm.

1. Przedmiot zamówienia obejmuje drogi w miejscowościach:

1.1. Sołectwo Zapędowo:

- 1.1.1. Brda – (2.000 mb i szer. 4 m) - min. 2.400 t kruszywa
- 1.1.2. Zapędowo – Leśnictwo – (1.050 mb i szer. 3 m) – min. 945 t kruszywa
- 1.1.3. Nowy Młyn – (200 mb i szer. 4 m) - min 240 t kruszywa

Razem 3.585 ton kruszywa kamiennego łamanego 0-31,5 mm

1.2. Sołectwo Krzyż

- 1.2.1. Krzyż – Górki – (310 mb i szer. 4 m) – min. 372 t kruszywa

Razem 372 ton kruszywa kamiennego łamanego 0-31,5 mm

Uwaga! Materiał w postaci kruszywa łamanego kamiennego 0-31,5 mm w ilości 3.957 ton dostarcza Zamawiający.

2. Zakres robót:

- 2.1 Korytowanie drogi – min. 5 cm,
- 2.2 Nawiezenie kruszywa kamiennego łamanego 0-31,5 mm – gr. warstwy min. 12 cm,
- 2.3 Profilowanie nawierzchni drogi,
- 2.4 Ukształtowanie poboczy,
- 2.5 Wałowanie nawierzchni.

3. **Kruszywo znajduje się w miejscowości Zapędowo (dz. nr 174/2 obr. Zapędowo) i Krzyż (dz. nr 389/8 obr. Krzyż). Wykonawca na własny koszt dowiezie znajdujące się tu kruszywo na plac budowy.**

4. Wykonawca na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem robót, odrębnie dla każdej drogi, zawiadomi Nadleśnictwo Czersk i Nadleśnictwo Rytel.

5. Rozpoczęcie prac nastąpi po 15 marca 2018 roku, chyba że warunki atmosferyczne będą sprzyjające do rozpoczęcia prac wcześniej, na co zgodę musi wyrazić Zamawiający.

6. **Do ułożenia nawierzchni z kruszywa kamiennego łamanego należy wykorzystać rozkładarkę (rozścielacz).**

7. Przedmiot zamówienia szczegółowo został określony w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, oraz pomocniczo w przedmiarze robót stanowiących załączniki do SIWZ.

8. Zamawiający, zgodnie z zapisami art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy:

- 7.1 wykonywanie czynności związanych z obsługą maszyn i urządzeń drogowych,
- 7.2 wykonywanie czynności związanych z wykorytowaniem i ukształtowaniem drogi,
- 7.3 wykonywanie czynności związanych z wykonaniem nawierzchni z kruszywa łamanego kamiennego 0-31,5 mm,
- 7.4 wykonywanie czynności związanych z wałowaniem nawierzchni dróg,
- 7.5 wykonywanie czynności związanych z ukształtowaniem poboczy.

Sporządził:

(podpis/pieczęć imienna)

