



OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest: „Remont nawierzchni dróg gminnych w związku z usuwaniem skutków nawałnicy – droga Ryteł - Błota”.

1. Przedmiot zamówienia obejmuje remont nawierzchni dróg gminnych:
 - 1.1. Ryteł - Błota – 520,0 m² (130 m dł. x 4 m szer.),
2. Zakres robót:
 - 2.1. Korytowanie drogi,
 - 2.2. Ułożenie płyt YOMB na podsypce piaskowej wraz z zamulaniem otworów. UWAGA. Wszystkie płyty YOMB w ilości 698 szt. dostarcza Zamawiający,
 - 2.3. Ukształtowanie poboczy drogi za pomocą żwiru,
 - 2.4. Regulacja włazów studzienek, zasuw itp.
3. Wykonawca przed rozpoczęciem prac opracuje projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, który zostanie zatwierdzony przez odpowiednie organy i zarządcę dróg.
4. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca uzgodni z ZUK Sp. z o.o. w Czersku lokalizację studni i zaworów sieci wod.-kan. w celu ich regulacji, a na dzień odbioru końcowego przedstawi protokół potwierdzający poprawność wykonania regulacji tych studni i zaworów wystawiony przez ZUK. Sp. z o.o. w Czersku.
5. Przed rozpoczęciem układania płyt na poszczególnych odcinkach dróg Wykonawca uzgodni dokładną lokalizację prac z Zamawiającym i z sołtysem danego Sołectwa.
6. Przedmiot zamówienia szczegółowo został określony w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, oraz pomocniczo w przedmiarze robót stanowiących załączniki do SIWZ.
7. Zamawiający, zgodnie z zapisami art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy:
 - 7.1. wykonywanie czynności związanych z obsługą maszyn i urządzeń drogowych,
 - 7.2. wykonywanie czynności związanych z wykorytowaniem i ukształtowaniem drogi,
 - 7.3. wykonywanie czynności związanych z wykonaniem podsypki piaskowo-żwirowej wraz z profilowaniem,
 - 7.4. wykonywanie czynności związanych z ułożeniem płyt YOMB,
 - 7.5. wykonywanie czynności związanych z regulacją studni, zasuw itp.,
 - 7.6. wykonywanie czynności związanych z zamulaniem spoin piaskiem i ukształtowaniem poboczy.

Sporządził:


.....
(podpis/pieczęć imienna)

