



OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest: „**Remont nawierzchni dróg gminnych w związku z usuwaniem skutków nawałnicy – etap II**”.

Przedmiot zamówienia obejmuje 4 części. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Część 1: Remont nawierzchni dróg gminnych na terenie Sołectwa Rytel poprzez wyrównanie i wyprofilowanie nawierzchni wraz z nawiezieniem kruszywa łamanego kamiennego 0-31,5 mm.

1. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące ulice:
 - 1.1. ul. Sosnowa – (210 mb i szer. 4m) – min. 252 t kruszywa
 - 1.2. ul. Brzezina – (80 mb i szer. 4m) – min. 96 t kruszywa

Razem minimum 348 ton kruszywa kamiennego łamanego 0-31,5 mm

2. Zakres robót:
 - 2.1. Korytowanie drogi – min. 5 cm,
 - 2.2. Nawiezenie kruszywa kamiennego łamanego 0-31,5 mm – gr. warstwy min. 12 cm,
 - 2.3. Profilowanie nawierzchni drogi,
 - 2.4. Ukształtowanie poboczy,
 - 2.5. Wałowanie nawierzchni.
3. Wykonawca zastosuje kruszywo naturalne, łamane frakcji: 0/31,5 mm, zgodnie z warunkami technicznymi stanowiącymi załącznik nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia,
4. Wykonawca zastosuje niezwiązaną mieszankę kruszywa o uziarnieniu 0/31,5mm spełniające wymagania jak dla nawierzchni z kruszywa niezwiązanego obciążonej ruchem KR1-2 zgodnie z wymaganiami technicznymi WT-2010.
5. Wykonawca na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem robót, odrębnie dla każdej drogi, zawiadomi Nadleśnictwo Czersk i Nadleśnictwo Rytel.
6. **Do ułożenia nawierzchni z kruszywa kamiennego łamanego należy wykorzystać rozkładarkę (rozścielacz).**
7. Przedmiot zamówienia szczegółowo został określony w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, oraz pomocniczo w przedmiarze robót stanowiących załączniki do SIWZ.
8. Zamawiający, zgodnie z zapisami art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy:
 - 8.1. wykonywanie czynności związanych z obsługą maszyn i urządzeń drogowych,
 - 8.2. wykonywanie czynności związanych z wykorytowaniem i ukształtowaniem drogi,
 - 8.3. wykonywanie czynności związanych z wykonaniem nawierzchni z kruszywa łamanego kamiennego 0-31,5 mm,
 - 8.4. wykonywanie czynności związanych z wałowaniem nawierzchni dróg,
 - 8.5. wykonywanie czynności związanych z ukształtowaniem poboczy.

Część 2: Remont nawierzchni dróg gminnych na terenie Sołectwa Zapędowo poprzez wyrównanie i wyprofilowanie nawierzchni wraz z nawiezieniem kruszywa łamanego kamiennego 0-31,5 mm – etap I.

1. Przedmiot zamówienia obejmuje drogę Zapędowo – Nadolna Karczma – etap I – (250 mb i szer. 4m) – minimum 300 t kruszywa kamiennego łamanego 0-31,5 mm
2. Zakres robót:
 - 2.1. Korytowanie drogi – min. 5 cm,
 - 2.2. Nawiezenie kruszywa kamiennego łamanego 0-31,5 mm – gr. warstwy min. 12 cm,
 - 2.3. Profilowanie nawierzchni drogi,
 - 2.4. Ukształtowanie poboczy,
 - 2.5. Wałowanie nawierzchni.
3. Wykonawca zastosuje kruszywo naturalne, łamane frakcji: 0/31,5 mm, zgodnie z warunkami technicznymi stanowiącymi załącznik nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia,
4. Wykonawca zastosuje niezwiązaną mieszankę kruszywa o uziarnieniu 0/31,5mm spełniające wymagania jak dla nawierzchni z kruszywa niezwiązanego obciążonej ruchem KR1-2 zgodnie z wymaganiami technicznymi WT-2010.
5. Wykonawca na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem robót, odrębnie dla każdej drogi, zawiadomi Nadleśnictwo Czersk i Nadleśnictwo Rytel.
6. **Do ułożenia nawierzchni z kruszywa kamiennego łamanego należy wykorzystać rozkładarkę (rozścielacz).**
7. Przedmiot zamówienia szczegółowo został określony w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, oraz pomocniczo w przedmiarze robót stanowiących załączniki do SIWZ.
8. Zamawiający, zgodnie z zapisami art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy:
 - 8.1. wykonywanie czynności związanych z obsługą maszyn i urządzeń drogowych,
 - 8.2. wykonywanie czynności związanych z wykorytowaniem i ukształtowaniem drogi,
 - 8.3. wykonywanie czynności związanych z wykonaniem nawierzchni z kruszywa łamanego kamiennego 0-31,5 mm,
 - 8.4. wykonywanie czynności związanych z wałowaniem nawierzchni dróg,
 - 8.5. wykonywanie czynności związanych z ukształtowaniem poboczy.

Część 3: Remont nawierzchni dróg gminnych na terenie Sołectwa Zapędowo poprzez wyrównanie i wyprofilowanie nawierzchni wraz z nawiezieniem kruszywa łamanego kamiennego 0-31,5 mm – etap II.

1. Przedmiot zamówienia obejmuje drogę Zapędowo – Nadolna Karczma – etap II – (200 mb i szer. 4 m) - minimum 240 t kruszywa kamiennego łamanego 0-31,5 mm
2. Zakres robót:
 - 2.1 Korytowanie drogi – min. 5 cm,
 - 2.2 Nawiezenie kruszywa kamiennego łamanego 0-31,5 mm – gr. warstwy min. 12 cm,
 - 2.3 Profilowanie nawierzchni drogi,
 - 2.4 Ukształtowanie poboczy,
 - 2.5 Wałowanie nawierzchni.
- 3 Wykonawca zastosuje kruszywo naturalne, łamane frakcji: 0/31,5 mm, zgodnie z warunkami technicznymi stanowiącymi załącznik nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia,
- 4 Wykonawca zastosuje niezwiązaną mieszankę kruszywa o uziarnieniu 0/31,5mm spełniające wymagania jak dla nawierzchni z kruszywa niezwiązanego obciążonej ruchem KR1-2 zgodnie z wymaganiami technicznymi WT-2010.
3. Przedmiot zamówienia szczegółowo został określony w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, oraz pomocniczo w przedmiarze robót stanowiących załączniki do SIWZ.

4. Wykonawca na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem robót, odrębnie dla każdej drogi, zawiadomi Nadleśnictwo Czersk i Nadleśnictwo Ryteł.
5. **Do ułożenia nawierzchni z kruszywa kamiennego łamanego należy wykorzystać rozkładarkę (rozścielacz).**
6. Zamawiający, zgodnie z zapisami art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy:
 - 6.1. wykonywanie czynności związanych z obsługą maszyn i urządzeń drogowych,
 - 6.2. wykonywanie czynności związanych z wykorytowaniem i ukształtowaniem drogi,
 - 6.3. wykonywanie czynności związanych z wykonaniem nawierzchni z kruszywa łamanego kamiennego 0-31,5 mm,
 - 6.4. wykonywanie czynności związanych z wałowaniem nawierzchni dróg,
 - 6.5. wykonywanie czynności związanych z ukształtowaniem poboczy.

Część 4: Remont nawierzchni dróg gminnych na terenie Sołectwa Krzyż poprzez wyrównanie i wyprofilowanie nawierzchni wraz z nawiezieniem kruszywa łamanego kamiennego 0-31,5 mm.

1. Przedmiot zamówienia obejmuje drogę Krzyż – Górki – etap II – (400 mb i szer. 4 m) - minimum 480 t kruszywa kamiennego łamanego 0-31,5 mm
2. Zakres robót:
 - 2.1 Korytowanie drogi – min. 5 cm,
 - 2.2 Nawiezenie kruszywa kamiennego łamanego 0-31,5 mm – gr. warstwy min. 12 cm,
 - 2.3 Profilowanie nawierzchni drogi,
 - 2.4 Ukształtowanie poboczy,
 - 2.5 Wałowanie nawierzchni.
3. Wykonawca zastosuje kruszywo naturalne, łamane frakcji: 0/31,5 mm, zgodnie z warunkami technicznymi stanowiącymi załącznik nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia,
4. Wykonawca zastosuje niezwiązaną mieszankę kruszywa o uziarnieniu 0/31,5mm spełniające wymagania jak dla nawierzchni z kruszywa niezwiązanego obciążonej ruchem KR1-2 zgodnie z wymaganiami technicznymi WT-2010.
3. Wykonawca na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem robót, odrębnie dla każdej drogi, zawiadomi Nadleśnictwo Czersk i Nadleśnictwo Ryteł.
4. **Do ułożenia nawierzchni z kruszywa kamiennego łamanego należy wykorzystać rozkładarkę (rozścielacz).**
5. Przedmiot zamówienia szczegółowo został określony w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, oraz pomocniczo w przedmiarze robót stanowiących załączniki do SIWZ.
6. Zamawiający, zgodnie z zapisami art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy:
 - 6.1. wykonywanie czynności związanych z obsługą maszyn i urządzeń drogowych,
 - 6.2. wykonywanie czynności związanych z wykorytowaniem i ukształtowaniem drogi,
 - 6.3. wykonywanie czynności związanych z wykonaniem nawierzchni z kruszywa łamanego kamiennego 0-31,5 mm,
 - 6.4. wykonywanie czynności związanych z wałowaniem nawierzchni dróg,
 - 6.5. wykonywanie czynności związanych z ukształtowaniem poboczy.

Spółrzędził:  NAZWA FIRMY

Przemysław Błoch

(podpis/pieczęć imienna)

