



OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest: „**Modernizacja ulicy Kościelnej w Łęgu**”

Część I. „Modernizacja ulicy Kościelnej w Łęgu – etap I”

1. Przedmiot zamówienia obejmuje modernizację ulicy Kościelnej w Łęgu – etap I – sieć kanalizacji deszczowej i modernizacja ul. Kościelnej w Łęgu.
 - 1.1. Budowa sieci kanalizacji deszczowej.
 - 1.1.1. Roboty ziemne,
 - 1.1.2. Roboty montażowe.
 - 1.2. Modernizacja nawierzchni jezdni i chodników.
 - 1.2.1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe,
 - 1.2.2. Roboty ziemne,
 - 1.2.3. Jezdnia, skrzyżowania,
 - 1.2.4. Zjazdy indywidualne,
 - 1.2.5. Chodniki,
 - 1.2.6. Elementy ulic,
 - 1.2.7. Elementy BRD,
 - 1.2.8. Zieleń,
 - 1.2.9. Roboty inne.
2. Wykonawca dokona rozbiórki istniejącej nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej i wywiezie ją ostreczowaną na paletach na dz. nr 318/4 obr. Złotowo (teren ZUK Sp. z o.o. w Czersku) – odl. 8 km.
3. Wykonawca dokona rozbiórki istniejącej nawierzchni bitumicznej poprzez jej sfrezowanie i wywiezie frez na dz. nr 213/11 obr. Będźmierowice (teren remizy OSP) – odl. 5 km.
4. Nawierzchnię chodnika należy wykonać z kostki brukowej betonowej starobruk koloru żółtego gr. 6 cm.
5. Przedmiot zamówienia szczegółowo został określony w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, oraz pomocniczo w przedmiarze robót stanowiących załączniki do SIWZ.
6. **Uwaga! Załączona dokumentacja projektowa obejmuje zakres części I i części II.**
7. Zamawiający, zgodnie z zapisami art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy:
 - 7.1. wykonywanie robót rozbiórkowych,
 - 7.2. wykonywanie robót ziemnych,
 - 7.3. wykonywanie prac związanych z obsługą koparki i innych maszyn, pojazdów wykorzystywanych podczas budowy,
 - 7.4. układanie sieci kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą techniczną,
 - 7.5. wykonanie podbudowy,
 - 7.6. ustawianie krawężników i obrzeży,
 - 7.7. układanie kostki brukowej betonowej,
 - 7.8. montaż znaków drogowych i innych elementów BRD.

Część II. „Modernizacja ulicy Kościelnej w Łęgu – etap II”

1. Przedmiot zamówienia obejmuje modernizację ulicy Kościelnej w Łęgu – etap II – sieć kanalizacji deszczowej i modernizacja przyległej ul. Cichej w Łęgu.
 - 1.1. Budowa sieci kanalizacji deszczowej.
 - 1.1.1. Roboty ziemne,
 - 1.1.2. Roboty montażowe.
 - 1.2. Modernizacja nawierzchni jezdni i parkingów.
 - 1.2.1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe,
 - 1.2.2. Roboty ziemne,
 - 1.2.3. Jezdnia, skrzyżowania,
 - 1.2.4. Zjazdy indywidualne,
 - 1.2.5. Miejsca parkingowe,
 - 1.2.6. Elementy ulic,
 - 1.2.7. Elementy BRD,
 - 1.2.8. Zieleń.
2. Wykonawca dokona rozbiórki istniejącej nawierzchni z płyt YOMB i wywiezie na dz. nr 485/4 obr. Łąg (ul. Zielona) – odl. 1 km.
3. Nawierzchnię jezdni i miejsc postojowych należy wykonać z kostki brukowej betonowej starobruk koloru grafitowego gr. 8 cm (**Uwaga! Zamawiający dostarcza kostkę brukową betonową starobruk koloru grafitowego gr. 8 cm w ilości 1.000 m²**). Linie rozdzielające miejsca postojowe należy wykonać z kostki brukowej betonowej starobruk koloru czerwonego gr. 8 cm.
4. Przedmiot zamówienia szczegółowo został określony w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, oraz pomocniczo w przedmiarze robót stanowiących załączniki do SIWZ.
5. **Uwaga! Załączona dokumentacja projektowa obejmuje zakres części I i części II.**
6. Zamawiający, zgodnie z zapisami art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy:
 - 6.1. wykonywanie robót rozbiórkowych,
 - 6.2. wykonywanie robót ziemnych,
 - 6.3. wykonywanie prac związanych z obsługą koparki i innych maszyn, pojazdów wykorzystywanych podczas budowy,
 - 6.4. układanie sieci kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą techniczną,
 - 6.5. wykonanie podbudowy,
 - 6.6. ustawianie krawężników i obrzeży,
 - 6.7. układanie kostki brukowej betonowej,
 - 6.8. montaż znaków drogowych i innych elementów BRD.

Sporządził:

naczelnik wydziału

(podpis/pieczczę imienna)

Edmund Król