



Czersk, 2018-04-27

WO.271.14.2018

Do Wykonawców

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „**Modernizacja ulicy Kościelnej w Łęgu**”, (ogłoszenie w BZP nr 545456-N-2018 z dnia 16.04.2018r.)

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. - Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień do zadanych przez Wykonawców pytań:

1. „Na ulicy Kościelnej znajdują się ubytki nawierzchni po przekopach i inne stanowiące utrudnienie i zagrożenie dla ruchu publicznego. Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający wykona remont cząstkowy nawierzchni do czasu rozpoczęcia robót oraz czy usunięty zostanie gruz bitumiczny po przekopach złożony w obrębie pasa drogowego?
2. Z dokumentacji projektowej wynika, że część kanalizacji deszczowej przebiega po działkach nr 454 i 477/1. Prosimy o:
 - a) przedstawienie uzgodnień z właścicielami działek dotyczącymi ich zajęcia w celu wykonania robót budowlanych;
 - b) określenie w jaki sposób ma być odtworzony teren po robotach budowlanych;
 - c) potwierdzenie, że wejście na teren tych działek w żaden sposób nie obciąża Wykonawcy robót.
3. Na odc. kanalizacji deszczowej pomiędzy D1 i D4 rosną pojedyncze drzewa czy Wykonawca ma uwzględnić w wycenie wycinkę drzew niezbędną do rozpoczęcia robót – kanalizacji deszczowej, czy wykona ją Zamawiający?
4. Prosimy o zamieszczenie rysunków projektowanego muru oporowego z pustaków „Reluflor” uwzględniającego fundamentowanie.
5. Czy Zamawiający dopuszcza zamianę konstrukcji muru z pustaków „Reluflor” na mur z prefabrykowanych elementów żelbetowych typu L?
6. Proszę o potwierdzenie, iż zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych do tych opisanych w SIWZ i dokumentacji przetargowej pod warunkiem posiadania lub możliwości uzyskania nie gorszych parametrów technicznych.
7. Prosimy o potwierdzenie, że przypadku napotkania na niewybuchy, niewypały lub obiekty o znaczeniu historycznym, będzie to skutkowało stosownym przedłużeniem terminu wykonania zamówienia, co najmniej o czas, w którym wykonawca nie mógł realizować robót, a w przypadku konieczności wykonania robót nieprzewidzianych w dokumentacji załączonej do SIWZ na skutek zaistnienia ww. okoliczności, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe.
8. Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku stwierdzenia odmiennych od wskazanych w dokumentacji warunków geologicznych lub gruntowo-wodnych, w szczególności w przypadku konieczności wykonania robót odwodnieniowych lub ziemnych w zakresie przekraczającym zakres przyjęty do wyceny oferty na podstawie załączonej do SIWZ dokumentacji, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.
9. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty,

- w przypadku konieczności wykonania robót wynikających z zaistnienia ww. okoliczności wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.
10. Proszę o informację czy Zamawiający posiada badania geologiczne ul. Kościelnej oraz ul. Cichej w Łęgu?
 11. Dotyczy Etap II. Czy Zamawiający dostarczy na plac budowy swoim transportem kostkę brukową betonową starobruk gr. 8 cm w ilości 1000 m² i czy to będzie kostka złożona na paletach?
 12. Czy Zamawiający dopuszcza całkowite zamknięcia poszczególnych odcinków ul. Kościelnej i Cichej na okres budowy kanalizacji deszczowej i postępujących za budową kanalizacji deszczowej robotami drogowymi."

Wyjaśniając treść SIWZ w przedmiotowym zakresie informuję, że:

1. Uporządkowanie będzie leżało w gestii Wykonawcy.
2.
 - a) Na inwestycję wydana została decyzja ZRID, co nie wymaga uzyskania zgód właścicieli prywatnych. Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) została opublikowana na stronie internetowej bip.czersk.pl wraz z wyjaśnieniami treści SIWZ w dniu 26.04.2018r.
 - b) Do wyceny ująć odtworzenie terenu poprzez wykonanie warstwy ziemi urodzajnej o grubości 15cm oraz wykonaniu obsiewu trawą,
 - c) Wykonawca uporządkuje i przywróci teren działek prywatnych, gdzie prowadzone były roboty do stanu pierwotnego i poniesie koszty związane z naprawą powstałych ewentualnych uszkodzeń mienia prywatnego podczas prowadzonych prac.
3. Do wyceny ująć karczowanie krzewów na całym odcinku projektowanej kanalizacji deszczowej.
4. Szczegółowe dane techniczne wraz z fundamentowaniem określono w punkcie 12 projektu budowlanego branży drogowej.
5. Zamawiający dopuszcza zmianę konstrukcji muru z pustaków „Reluflor” na mur z prefabrykowanych elementów żelbetonowych typu L, w zakresie pasa drogowego oraz nieruchomości określonych w decyzji ZRID.
6. Tak, po spełnieniu warunków opisanych w punktach od 3.3 do 3.6 SIWZ.
7. Tak.
8. Tak.
9. Tak.
10. Nie posiada.
11. Tak, Zamawiający dostarczy na plac budowy swoim transportem nową kostkę brukową betonową starobruk gr. 8 cm w ilości 1000 m². Kostka będzie ułożona na paletach.
12. Tak, Zamawiający dopuszcza całkowite zamknięcie poszczególnych odcinków ul. Kościelnej i Cichej na okres budowy kanalizacji deszczowej i postępujących za budową kanalizacji deszczowej robotami drogowymi, po spełnieniu warunków określonych w paragrafie 6 ust. 1 i ust. 4 ogólnych warunków umowy (OWU-zał. nr 7 A i 7B do SIWZ).

Z poważaniem,

BURMISTRZ
Jolanta Fierek

Otrzymują:

- 1) Wszyscy, którzy pobrali SIWZ
- 2) strona internetowa UM w Czersku: bip.czersk.pl
- 3) a/a WR