



## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest: „**Remont nawierzchni dróg gminnych w związku z usuwaniem skutków nawałnicy**”.

Przedmiot zamówienia obejmuje 13 części. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

**Część 1: Remont drogi gminnej ul. Rynkowej w km od 0+119 do 0+319, ul. Leśnej, Krótkiej w km od 0+000 do 0+860, ul. Władysława Reszki w km od 0+082 do 0+217 ul. Cichej w km od 0+000 do 0+180.**

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:

Remont drogi gminnej ul. Rynkowej w km od 0+119 do 0+319, ul. Leśnej, Krótkiej w km od 0+000 do 0+860, ul. Władysława Reszki w km od 0+082 do 0+217 ul. Cichej w km od 0+000 do 0+180 - dz. nr 380/30, 373/3, 374/2, 383/10, 380/19, 367/4, 367/11, 373/8, 963, 380/64, 370/3, 383/10, 964 ob. Rytel; 1.375 mb i śr. szer. 3,5m – min. **1.444 t** kruszywa

### **Razem 1.444 ton kruszywa kamiennego łamanego 0-31,5 mm**

2. Zakres robót:

- 2.1 Korytowanie drogi – min. 5 cm,
- 2.2 Nawiezenie kruszywa kamiennego łamanego 0-31,5 mm – gr. warstwy min. 12 cm,
- 2.3 Profilowanie nawierzchni drogi,
- 2.4 Ukształtowanie poboczy,
- 2.5 Wałowanie nawierzchni.

3. Wykonawca zastosuje kruszywo naturalne, łamane frakcji 0/31,5 mm, zgodnie z warunkami technicznymi stanowiącymi załącznik nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia,

4. Wykonawca zastosuje niezwiązaną mieszankę kruszywa o uziarnieniu 0/31,5 mm spełniające wymagania jak dla nawierzchni z kruszywa niezwiązanego obciążonej ruchem KR1-2 zgodnie z wymaganiami technicznymi WT-2010

5. Wykonawca na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem robót, odrębnie dla każdej drogi, zawiadomi Nadleśnictwo Czersk i Nadleśnictwo Rytel.

6. **Do ułożenia nawierzchni z kruszywa kamiennego łamanego należy wykorzystać rozkładarkę (rozścielacz).**

7. Przedmiot zamówienia szczegółowo został określony w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, oraz pomocniczo w przedmiarze robót stanowiących załączniki do SIWZ.

8. Zamawiający, zgodnie z zapisami art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy:

- 8.1 wykonywanie czynności związanych z obsługą maszyn i urządzeń drogowych,
- 8.2 wykonywanie czynności związanych z wykorytowaniem i ukształtowaniem drogi,
- 8.3 wykonywanie czynności związanych z wykonaniem nawierzchni z kruszywa łamanego kamiennego 0-31,5 mm,
- 8.4 wykonywanie czynności związanych z wałowaniem nawierzchni dróg,
- 8.5 wykonywanie czynności związanych z ukształtowaniem poboczy.

**Część 2: Remont drogi gminnej 224213G Rytel, ul. Zapora (dz. nr ewid. 318/1, 183/2) w km od 0+683 do 1+433.**

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:

Remont drogi gminnej 224213G Rytel, ul. Zapora (dz. nr ewid. 318/1, 183/2) w km od 0+683 do 1+433 – 750 mb i szer. 4,5m – min. **1.013 t** kruszywa

**Razem 1.013 ton kruszywa kamiennego łamanego 0-31,5 mm**

2. Zakres robót:

- 2.1 Korytowanie drogi – min. 5 cm,
  - 2.2 Nawiezenie kruszywa kamiennego łamanego 0-31,5 mm – gr. warstwy min. 12 cm,
  - 2.3 Profilowanie nawierzchni drogi,
  - 2.4 Ukształtowanie poboczy,
  - 2.5 Wałowanie nawierzchni.
3. Wykonawca zastosuje kruszywo naturalne, łamane frakcji 0/31,5 mm, zgodnie z warunkami technicznymi stanowiącymi załącznik nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia,
  4. Wykonawca zastosuje niezwiązaną mieszankę kruszywa o uziarnieniu 0/31,5 mm spełniające wymagania jak dla nawierzchni z kruszywa niezwiązanego obciążonej ruchem KR1-2 zgodnie z wymaganiami technicznymi WT-2010
  5. Wykonawca na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem robót, odrębnie dla każdej drogi, zawiadomi Nadleśnictwo Czernik i Nadleśnictwo Rytel.
  6. **Do ułożenia nawierzchni z kruszywa kamiennego łamanego należy wykorzystać rozkładarkę (rozścielacz).**
  7. Przedmiot zamówienia szczegółowo został określony w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, oraz pomocniczo w przedmiarze robót stanowiących załączniki do SIWZ.
  8. Zamawiający, zgodnie z zapisami art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy:
    - 8.1. wykonywanie czynności związanych z obsługą maszyn i urządzeń drogowych,
    - 8.2. wykonywanie czynności związanych z wykorytowaniem i ukształtowaniem drogi,
    - 8.3. wykonywanie czynności związanych z wykonaniem nawierzchni z kruszywa łamanego kamiennego 0-31,5 mm,
    - 8.4. wykonywanie czynności związanych z wałowaniem nawierzchni dróg,
    - 8.5. wykonywanie czynności związanych z ukształtowaniem poboczy.

**Część 3: Remont drogi gminnej 224207G Rytel od ul. Dworcowej do torów (dz. nr ewid. 667) w km od 0+000 do 0+573**

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:

Remont drogi gminnej 224207G Rytel od ul. Dworcowej do torów (dz. nr ewid. 667) w km od 0+000 do 0+573 – 573 mb i szer. 3 m – min. **516 t** kruszywa

**Razem 516 ton kruszywa kamiennego łamanego 0-31,5 mm**

2. Zakres robót:

- 2.1. Korytowanie drogi – min. 5 cm,
- 2.2. Nawiezenie kruszywa kamiennego łamanego 0-31,5 mm – gr. warstwy min. 12 cm,
- 2.3. Profilowanie nawierzchni drogi,
- 2.4. Ukształtowanie poboczy,

- 2.5. Wałowanie nawierzchni.
3. Wykonawca zastosuje kruszywo naturalne, łamane frakcji 0/31,5 mm, zgodnie z warunkami technicznymi stanowiącymi załącznik nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia,
4. Wykonawca zastosuje niezwiązaną mieszankę kruszywa o uziarnieniu 0/31,5 mm spełniające wymagania jak dla nawierzchni z kruszywa niezwiązanego obciążonej ruchem KR1-2 zgodnie z wymaganiami technicznymi WT-2010
5. Wykonawca na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem robót, odrębnie dla każdej drogi, zawiadomi Nadleśnictwo Czersk i Nadleśnictwo Rytel.
6. **Do ułożenia nawierzchni z kruszywa kamiennego łamanego należy wykorzystać rozkładarkę (rozścielacz).**
7. Przedmiot zamówienia szczegółowo został określony w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, oraz pomocniczo w przedmiarze robót stanowiących załączniki do SIWZ.
8. Zamawiający, zgodnie z zapisami art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy:
  - 8.1. wykonywanie czynności związanych z obsługą maszyn i urządzeń drogowych,
  - 8.2. wykonywanie czynności związanych z wykorytowaniem i ukształtowaniem drogi,
  - 8.3. wykonywanie czynności związanych z wykonaniem nawierzchni z kruszywa łamanego kamiennego 0-31,5 mm,
  - 8.4. wykonywanie czynności związanych z wałowaniem nawierzchni dróg,
  - 8.5. wykonywanie czynności związanych z ukształtowaniem poboczy.

#### **Część 4: Remont drogi gminnej 224190G Rytel – Karolewo (dz. nr ewid. 506/1) w km od 0+000 do 1+330**

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:  
Remont drogi gminnej 224190G Rytel – Karolewo (dz. nr ewid. 506/1) w km od 0+000 do 1+330 – 1.330 mb i szer. 3m – min. **1.197 t** kruszywa

#### **Razem 1.197 ton kruszywa kamiennego łamanego 0-31,5 mm**

2. Zakres robót:
  - 2.1. Korytowanie drogi – min. 5 cm,
  - 2.2. Nawiezenie kruszywa kamiennego łamanego 0-31,5 mm – gr. warstwy min. 12 cm,
  - 2.3. Profilowanie nawierzchni drogi,
  - 2.4. Ukształtowanie poboczy,
  - 2.5. Wałowanie nawierzchni.
3. Wykonawca zastosuje kruszywo naturalne, łamane frakcji 0/31,5 mm, zgodnie z warunkami technicznymi stanowiącymi załącznik nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia,
4. Wykonawca zastosuje niezwiązaną mieszankę kruszywa o uziarnieniu 0/31,5 mm spełniające wymagania jak dla nawierzchni z kruszywa niezwiązanego obciążonej ruchem KR1-2 zgodnie z wymaganiami technicznymi WT-2010
5. Wykonawca na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem robót, odrębnie dla każdej drogi, zawiadomi Nadleśnictwo Czersk i Nadleśnictwo Rytel.
6. **Do ułożenia nawierzchni z kruszywa kamiennego łamanego należy wykorzystać rozkładarkę (rozścielacz).**
7. Przedmiot zamówienia szczegółowo został określony w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, oraz pomocniczo w przedmiarze robót stanowiących załączniki do SIWZ.
8. Zamawiający, zgodnie z zapisami art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w

zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy:

- 8.1. wykonywanie czynności związanych z obsługą maszyn i urządzeń drogowych,
- 8.2. wykonywanie czynności związanych z wykorytowaniem i ukształtowaniem drogi,
- 8.3. wykonywanie czynności związanych z wykonaniem nawierzchni z kruszywa łamanego kamiennego 0-31,5 mm,
- 8.4. wykonywanie czynności związanych z wałowaniem nawierzchni dróg,
- 8.5. wykonywanie czynności związanych z ukształtowaniem poboczy.

#### **Część 5: Remont drogi gminnej ul. Ogrodowa (dz. nr ewid. 541/26, 541/24, 541/48, 540/1, 543/1) w km od 0+000 do 0+581**

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:

Remont drogi gminnej ul. Ogrodowa (dz. nr ewid. 541/26, 541/24, 541/48, 540/1, 543/1) w km od 0+000 do 0+581 - 581 mb i szer. 5m – min. **875 t** kruszywa

#### **Razem 875 ton kruszywa kamiennego łamanego 0-31,5 mm**

2. Zakres robót:

- 2.1. Korytowanie drogi – min. 5 cm,
  - 2.2. Nawiezenie kruszywa kamiennego łamanego 0-31,5 mm – gr. warstwy min. 12 cm,
  - 2.3. Profilowanie nawierzchni drogi,
  - 2.4. Ukształtowanie poboczy,
  - 2.5. Wałowanie nawierzchni.
3. Wykonawca zastosuje kruszywo naturalne, łamane frakcji 0/31,5 mm, zgodnie z warunkami technicznymi stanowiącymi załącznik nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia,
  4. Wykonawca zastosuje niezwiązaną mieszankę kruszywa o uziarnieniu 0/31,5 mm spełniające wymagania jak dla nawierzchni z kruszywa niezwiązanego obciążonej ruchem KR1-2 zgodnie z wymaganiami technicznymi WT-2010
  5. Wykonawca na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem robót, odrębnie dla każdej drogi, zawiadomi Nadleśnictwo Czersk i Nadleśnictwo Ryteł.
  6. **Do ułożenia nawierzchni z kruszywa kamiennego łamanego należy wykorzystać rozkładarkę (rozściełacz).**
  7. Przedmiot zamówienia szczegółowo został określony w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, oraz pomocniczo w przedmiarze robót stanowiących załączniki do SIWZ.
  8. Zamawiający, zgodnie z zapisami art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy:
    - 8.1. wykonywanie czynności związanych z obsługą maszyn i urządzeń drogowych,
    - 8.2. wykonywanie czynności związanych z wykorytowaniem i ukształtowaniem drogi,
    - 8.3. wykonywanie czynności związanych z wykonaniem nawierzchni z kruszywa łamanego kamiennego 0-31,5 mm,
    - 8.4. wykonywanie czynności związanych z wałowaniem nawierzchni dróg,
    - 8.5. wykonywanie czynności związanych z ukształtowaniem poboczy.

**Część 6: Remont drogi gminnej 224191G Jatowska – Karolewo ( dz. nr ewid. 500, 973, 565/1) w km od 0+910 do 2+492**

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:

Remont drogi gminnej 224191G Jatowska – Karolewo ( dz. nr ewid. 500, 973, 565/1) w km od 0+910 do 2+492 – 1.582 mb i szer. 3,7 m – min. **1.756 t** kruszywa

**Razem 1.756 ton kruszywa kamiennego łamanego 0-31,5 mm**

2. Zakres robót:

- 2.1. Korytowanie drogi – min. 5 cm,
  - 2.2. Nawiezenie kruszywa kamiennego łamanego 0-31,5 mm – gr. warstwy min. 12 cm,
  - 2.3. Profilowanie nawierzchni drogi,
  - 2.4. Ukształtowanie poboczy,
  - 2.5. Wałowanie nawierzchni.
3. Wykonawca zastosuje kruszywo naturalne, łamane frakcji 0/31,5 mm, zgodnie z warunkami technicznymi stanowiącymi załącznik nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia,
4. Wykonawca zastosuje niezwiązaną mieszankę kruszywa o uziarnieniu 0/31,5 mm spełniające wymagania jak dla nawierzchni z kruszywa niezwiązanego obciążonej ruchem KR1-2 zgodnie z wymaganiami technicznymi WT-2010
5. Wykonawca na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem robót, odrębnie dla każdej drogi, zawiadomi Nadleśnictwo Czersk i Nadleśnictwo Rytel.
6. **Do ułożenia nawierzchni z kruszywa kamiennego łamanego należy wykorzystać rozkładarkę (rozścielacz).**
7. Przedmiot zamówienia szczegółowo został określony w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, oraz pomocniczo w przedmiarze robót stanowiących załączniki do SIWZ.
8. Zamawiający, zgodnie z zapisami art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy:
- 8.1. wykonywanie czynności związanych z obsługą maszyn i urządzeń drogowych,
  - 8.2. wykonywanie czynności związanych z wykorytowaniem i ukształtowaniem drogi,
  - 8.3. wykonywanie czynności związanych z wykonaniem nawierzchni z kruszywa łamanego kamiennego 0-31,5 mm,
  - 8.4. wykonywanie czynności związanych z wałowaniem nawierzchni dróg,
  - 8.5. wykonywanie czynności związanych z ukształtowaniem poboczy.

**Część 7: Remont drogi gminnej 224045G Lutom- Brda – Suszek / Raciążska – j. Spierewnik (dz. nr ewid. 25/4, 18/3, 25/2) w km 0+000 do 1+065**

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:

Remont drogi gminnej 224045G Lutom- Brda – Suszek / Raciążska – j. Spierewnik (dz. nr ewid. 25/4, 18/3, 25/2) w km 0+000 do 1+065 – 1.650 mb i szer. 2 m - min. **990 t** kruszywa

**Razem 990 ton kruszywa kamiennego łamanego 0-31,5 mm**

2. Zakres robót:

- 2.1. Korytowanie drogi – min. 5 cm,
- 2.2. Nawiezenie kruszywa kamiennego łamanego 0-31,5 mm – gr. warstwy min. 12 cm,
- 2.3. Profilowanie nawierzchni drogi,
- 2.4. Ukształtowanie poboczy,
- 2.5. Wałowanie nawierzchni.

3. Wykonawca zastosuje kruszywo naturalne, łamane frakcji 0/31,5 mm, zgodnie z warunkami technicznymi stanowiącymi załącznik nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia,
4. Wykonawca zastosuje niezwiązaną mieszankę kruszywa o uziarnieniu 0/31,5 mm spełniające wymagania jak dla nawierzchni z kruszywa niezwiązanego obciążonej ruchem KR1-2 zgodnie z wymaganiami technicznymi WT-2010
5. Wykonawca na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem robót, odrębnie dla każdej drogi, zawiadomi Nadleśnictwo Czersk i Nadleśnictwo Rytel.
6. **Do ułożenia nawierzchni z kruszywa kamiennego łamanego należy wykorzystać rozkładarkę (rozścielacz).**
7. Przedmiot zamówienia szczegółowo został określony w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, oraz pomocniczo w przedmiarze robót stanowiących załączniki do SIWZ.
8. Zamawiający, zgodnie z zapisami art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy:
  - 8.1. wykonywanie czynności związanych z obsługą maszyn i urządzeń drogowych,
  - 8.2. wykonywanie czynności związanych z wykorytowaniem i ukształtowaniem drogi,
  - 8.3. wykonywanie czynności związanych z wykonaniem nawierzchni z kruszywa łamanego kamiennego 0-31,5 mm,
  - 8.4. wykonywanie czynności związanych z wałowaniem nawierzchni dróg,
  - 8.5. wykonywanie czynności związanych z ukształtowaniem poboczy.

**Część 8: Remont drogi gminnej 224189G Rytel – Kaliska / Rytel Wyb. Pod Kaliska – Kaliska (dz. nr ewid. 450/1) w km od 0+000 do 1+450**

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:

Remont drogi gminnej 224189G Rytel – Kaliska / Rytel Wyb. Pod Kaliska – Kaliska (dz. nr ewid. 450/1) w km od 0+000 do 1+450 – 1.450 mb i szer. 5m- min. **2.175 t** kruszywa

**Razem 2.175 ton kruszywa kamiennego łamanego 0-31,5 mm**

2. Zakres robót:

- 2.1. Korytowanie drogi – min. 5 cm,
  - 2.2. Nawiezenie kruszywa kamiennego łamanego 0-31,5 mm – gr. warstwy min. 12 cm,
  - 2.3. Profilowanie nawierzchni drogi,
  - 2.4. Ukształtowanie poboczy,
  - 2.5. Wałowanie nawierzchni.
3. Wykonawca zastosuje kruszywo naturalne, łamane frakcji 0/31,5 mm, zgodnie z warunkami technicznymi stanowiącymi załącznik nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia,
  4. Wykonawca zastosuje niezwiązaną mieszankę kruszywa o uziarnieniu 0/31,5 mm spełniające wymagania jak dla nawierzchni z kruszywa niezwiązanego obciążonej ruchem KR1-2 zgodnie z wymaganiami technicznymi WT-2010
  5. Wykonawca na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem robót, odrębnie dla każdej drogi, zawiadomi Nadleśnictwo Czersk i Nadleśnictwo Rytel.
  6. **Do ułożenia nawierzchni z kruszywa kamiennego łamanego należy wykorzystać rozkładarkę (rozścielacz).**
  7. Przedmiot zamówienia szczegółowo został określony w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, oraz pomocniczo w przedmiarze robót stanowiących załączniki do SIWZ.
  8. Zamawiający, zgodnie z zapisami art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy:

- 8.1. wykonywanie czynności związanych z obsługą maszyn i urządzeń drogowych,
- 8.2. wykonywanie czynności związanych z wykorytowaniem i ukształtowaniem drogi,
- 8.3. wykonywanie czynności związanych z wykonaniem nawierzchni z kruszywa łamanego kamiennego 0-31,5 mm,
- 8.4. wykonywanie czynności związanych z wałowaniem nawierzchni dróg,
- 8.5. wykonywanie czynności związanych z ukształtowaniem poboczy.

**Część 9: Remont Drogi gminnej 224049G, 224049G Brda – Nowy Młyn / Brda – Kosowo Niwa (dz. nr 133/1) w km od 0+070 do 0+160**

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:

Remont drogi gminnej 224049G Brda – Nowy Młyn / Brda – Kosowo Niwa (dz. nr 133/1) w km od 0+070 do 0+160 – 900 mb i szer. 2,5 m – min. **675 t** kruszywa

**Razem 675 ton kruszywa kamiennego łamanego 0-31,5 mm**

2. Zakres robót:

- 2.1. Korytowanie drogi – min. 5 cm,
  - 2.2. Nawiezenie kruszywa kamiennego łamanego 0-31,5 mm – gr. warstwy min. 12 cm,
  - 2.3. Profilowanie nawierzchni drogi,
  - 2.4. Ukształtowanie poboczy,
  - 2.5. Wałowanie nawierzchni.
3. Wykonawca zastosuje kruszywo naturalne, łamane frakcji 0/31,5 mm, zgodnie z warunkami technicznymi stanowiącymi załącznik nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia,
  4. Wykonawca zastosuje niezwiązaną mieszankę kruszywa o uziarnieniu 0/31,5 mm spełniające wymagania jak dla nawierzchni z kruszywa niezwiązanego obciążonej ruchem KR1-2 zgodnie z wymaganiami technicznymi WT-2010
  5. Wykonawca na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem robót, odrębnie dla każdej drogi, zawiadomi Nadleśnictwo Czersk i Nadleśnictwo Rytel.
  6. **Do ułożenia nawierzchni z kruszywa kamiennego łamanego należy wykorzystać rozkładarkę (rozścielacz).**
  7. Przedmiot zamówienia szczegółowo został określony w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, oraz pomocniczo w przedmiarze robót stanowiących załączniki do SIWZ.
  8. Zamawiający, zgodnie z zapisami art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy:
    - 8.1. wykonywanie czynności związanych z obsługą maszyn i urządzeń drogowych,
    - 8.2. wykonywanie czynności związanych z wykorytowaniem i ukształtowaniem drogi,
    - 8.3. wykonywanie czynności związanych z wykonaniem nawierzchni z kruszywa łamanego kamiennego 0-31,5 mm,
    - 8.4. wykonywanie czynności związanych z wałowaniem nawierzchni dróg,
    - 8.5. wykonywanie czynności związanych z ukształtowaniem poboczy.

**Część 10: Remont drogi gminnej Zapędowo – Nowy Młyn (dz. nr ewid. 208/5) w km od 0+000 do 1+020**

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:

Remont drogi gminnej Zapędowo – Nowy Młyn (dz. nr ewid. 208/5) w km od 0+000 do 1+020 - 1.020 mb i szer. 5 m – min. **1.530 t** kruszywa

**Razem 1.530 ton kruszywa kamiennego łamanego 0-31,5 mm**

2. Zakres robót:
  - 2.1. Korytowanie drogi – min. 5 cm,
  - 2.2. Nawiezenie kruszywa kamiennego łamanego 0-31,5 mm – gr. warstwy min. 12 cm,
  - 2.3. Profilowanie nawierzchni drogi,
  - 2.4. Ukształtowanie poboczy,
  - 2.5. Wałowanie nawierzchni.
3. Wykonawca zastosuje kruszywo naturalne, łamane frakcji 0/31,5 mm, zgodnie z warunkami technicznymi stanowiącymi załącznik nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia,
4. Wykonawca zastosuje niezwiązaną mieszankę kruszywa o uziarnieniu 0/31,5 mm spełniające wymagania jak dla nawierzchni z kruszywa niezwiązanego obciążonej ruchem KR1-2 zgodnie z wymaganiami technicznymi WT-2010
5. Wykonawca na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem robót, odrębnie dla każdej drogi, zawiadomi Nadleśnictwo Czersk i Nadleśnictwo Rytel.
6. **Do ułożenia nawierzchni z kruszywa kamiennego łamanego należy wykorzystać rozkładarkę (rozścielacz).**
7. Przedmiot zamówienia szczegółowo został określony w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, oraz pomocniczo w przedmiarze robót stanowiących załączniki do SIWZ.
8. Zamawiający, zgodnie z zapisami art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy:
  - 8.1. wykonywanie czynności związanych z obsługą maszyn i urządzeń drogowych,
  - 8.2. wykonywanie czynności związanych z wykorytowaniem i ukształtowaniem drogi,
  - 8.3. wykonywanie czynności związanych z wykonaniem nawierzchni z kruszywa łamanego kamiennego 0-31,5 mm,
  - 8.4. wykonywanie czynności związanych z wałowaniem nawierzchni dróg,
  - 8.5. wykonywanie czynności związanych z ukształtowaniem poboczy.

#### **Część 11: Remont drogi gminnej 224048 Nadolna Karczma - Nowy Młyn (dz. nr ewid. 260) w km od 0+000 do 1+353**

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:

Remont drogi gminnej 224048 Nadolna Karczma - Nowy Młyn (dz. nr ewid. 260) w km od 0+000 do 1+353 - 1.353 mb i szer. 2,5 m – min. **1.015 t** kruszywa

**Razem 1.015 ton kruszywa kamiennego łamanego 0-31,5 mm**
2. Zakres robót:
  - 2.1. Korytowanie drogi – min. 5 cm,
  - 2.2. Nawiezenie kruszywa kamiennego łamanego 0-31,5 mm – gr. warstwy min. 12 cm,
  - 2.3. Profilowanie nawierzchni drogi,
  - 2.4. Ukształtowanie poboczy,
  - 2.5. Wałowanie nawierzchni.
3. Wykonawca zastosuje kruszywo naturalne, łamane frakcji 0/31,5 mm, zgodnie z warunkami technicznymi stanowiącymi załącznik nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia,
4. Wykonawca zastosuje niezwiązaną mieszankę kruszywa o uziarnieniu 0/31,5 mm spełniające wymagania jak dla nawierzchni z kruszywa niezwiązanego obciążonej ruchem KR1-2 zgodnie z wymaganiami technicznymi WT-2010
5. Wykonawca na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem robót, odrębnie dla każdej drogi, zawiadomi Nadleśnictwo Czersk i Nadleśnictwo Rytel.
6. **Do ułożenia nawierzchni z kruszywa kamiennego łamanego należy wykorzystać rozkładarkę (rozścielacz).**

7. Przedmiot zamówienia szczegółowo został określony w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, oraz pomocniczo w przedmiarze robót stanowiących załączniki do SIWZ.
8. Zamawiający, zgodnie z zapisami art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy:
  - 8.1. wykonywanie czynności związanych z obsługą maszyn i urządzeń drogowych,
  - 8.2. wykonywanie czynności związanych z wykorytowaniem i ukształtowaniem drogi,
  - 8.3. wykonywanie czynności związanych z wykonaniem nawierzchni z kruszywa łamanego kamiennego 0-31,5 mm,
  - 8.4. wykonywanie czynności związanych z wałowaniem nawierzchni dróg,
  - 8.5. wykonywanie czynności związanych z ukształtowaniem poboczy.

**Część 12: Remont drogi gminnej 224027G Nadolna Karczma – Zapędowo (dz. nr ewid. 245) w km od 0+000 do 1+500**

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:  
Remont drogi gminnej 224027G Nadolna Karczma – Zapędowo (dz. nr ewid. 245) w km od 0+000 do 1+500 - 1.500 mb i szer. 2,5m – min **1.125 t** kruszywa  
**Razem 1.125 ton kruszywa kamiennego łamanego 0-31,5 mm**
2. Zakres robót:
  - 2.1. Korytowanie drogi – min. 5 cm,
  - 2.2. Nawiezenie kruszywa kamiennego łamanego 0-31,5 mm – gr. warstwy min. 12 cm,
  - 2.3. Profilowanie nawierzchni drogi,
  - 2.4. Ukształtowanie poboczy,
  - 2.5. Wałowanie nawierzchni.
3. Wykonawca zastosuje kruszywo naturalne, łamane frakcji 0/31,5 mm, zgodnie z warunkami technicznymi stanowiącymi załącznik nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia,
4. Wykonawca zastosuje niezwiązaną mieszankę kruszywa o uziarnieniu 0/31,5 mm spełniające wymagania jak dla nawierzchni z kruszywa niezwiązanego obciążonej ruchem KR1-2 zgodnie z wymaganiami technicznymi WT-2010
5. Wykonawca na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem robót, odrębnie dla każdej drogi, zawiadomi Nadleśnictwo Czersk i Nadleśnictwo Rytel.
6. **Do ułożenia nawierzchni z kruszywa kamiennego łamanego należy wykorzystać rozkładarkę (rozściełacz).**
7. Przedmiot zamówienia szczegółowo został określony w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, oraz pomocniczo w przedmiarze robót stanowiących załączniki do SIWZ.
8. Zamawiający, zgodnie z zapisami art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy:
  - 8.1. wykonywanie czynności związanych z obsługą maszyn i urządzeń drogowych,
  - 8.2. wykonywanie czynności związanych z wykorytowaniem i ukształtowaniem drogi,
  - 8.3. wykonywanie czynności związanych z wykonaniem nawierzchni z kruszywa łamanego kamiennego 0-31,5 mm,
  - 8.4. wykonywanie czynności związanych z wałowaniem nawierzchni dróg,
  - 8.5. wykonywanie czynności związanych z ukształtowaniem poboczy.

**Część 13: Remont drogi gminnej Olszyny (dz. nr ewid. 60/12, 28/2, 31/2, 94/2, 93/6, 93/4, 94/1) w km od 0+000 do 2+915**

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:

Remont drogi gminnej Olszyny (dz. nr ewid. 60/12, 28/2, 31/2, 94/2, 93/6, 93/4, 94/1) w km od 0+000 do 2+915 - 2.915 mb i szer. 3m – min. **2.624 t** kruszywa

**Razem 2.624 ton kruszywa kamiennego łamanego 0-31,5 mm**

2. Zakres robót:

- 2.1. Korytowanie drogi – min. 5 cm,
  - 2.2. Nawiezenie kruszywa kamiennego łamanego 0-31,5 mm – gr. warstwy min. 12 cm,
  - 2.3. Profilowanie nawierzchni drogi,
  - 2.4. Ukształtowanie poboczy,
  - 2.5. Wałowanie nawierzchni.
3. Wykonawca zastosuje kruszywo naturalne, łamane frakcji 0/31,5 mm, zgodnie z warunkami technicznymi stanowiącymi załącznik nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia,
  4. Wykonawca zastosuje niezwiązaną mieszankę kruszywa o uziarnieniu 0/31,5 mm spełniające wymagania jak dla nawierzchni z kruszywa niezwiązanego obciążonej ruchem KR1-2 zgodnie z wymaganiami technicznymi WT-2010
  5. Wykonawca na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem robót, odrębnie dla każdej drogi, zawiadomi Nadleśnictwo Czersk i Nadleśnictwo Ryteł.
  6. **Do ułożenia nawierzchni z kruszywa kamiennego łamanego należy wykorzystać rozkładarkę (rozściełacz).**
  7. Przedmiot zamówienia szczegółowo został określony w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, oraz pomocniczo w przedmiarze robót stanowiących załączniki do SIWZ.
  8. Zamawiający, zgodnie z zapisami art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy:
    - 8.1. wykonywanie czynności związanych z obsługą maszyn i urządzeń drogowych,
    - 8.2. wykonywanie czynności związanych z wykorytowaniem i ukształtowaniem drogi,
    - 8.3. wykonywanie czynności związanych z wykonaniem nawierzchni z kruszywa łamanego kamiennego 0-31,5 mm,
    - 8.4. wykonywanie czynności związanych z wałowaniem nawierzchni dróg,
    - 8.5. wykonywanie czynności związanych z ukształtowaniem poboczy.

Sporządził:

  
Naczelnik Wydziału  
(podpis/pieczęć imienna)  
Edmunda Trul