



OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest: „Przebudowa nawierzchni dróg gminnych poprzez ułożenie płyt YOMB”.

Część 1: „Przebudowa nawierzchni dróg gminnych poprzez ułożenie płyt YOMB – Rejon nr 1”

1. Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę nawierzchni dróg gminnych:
 - 1.1. Czerny, ul. Sportowa – 400,0 m² (100 mb dł. x 4 m szer.)
 - 1.2. Czerny, ul. Konopnickiej – 400,0 m² (100 mb dł. x 4 m szer.)
2. Zakres robót:
 - 2.1. Korytowanie dróg,
 - 2.2. Ułożenie płyt YOMB na podsypce piaskowej wraz z zamulaniem otworów,
 - 2.3. Ukształtowanie poboczy drogi za pomocą żwiru,
 - 2.4. Regulacja włazów studzienek, zasuw itp.
3. Wykonawca przed rozpoczęciem prac opracuje projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, który zostanie zatwierdzony przez odpowiednie organy i zarządcę dróg.
4. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca uzgodni z ZUK Sp. z o.o. w Czerny lokalizację studni i zaworów sieci wod.-kan. w celu ich regulacji, a na dzień odbioru końcowego przedstawi protokół potwierdzający poprawność wykonania regulacji tych studni i zaworów wystawiony przez ZUK. Sp. z o.o. w Czerny.
5. Przed rozpoczęciem układania płyt na poszczególnych odcinkach dróg Wykonawca uzgodni dokładną lokalizację prac z Zamawiającym i z Przewodniczącym danego Osiedla.
6. Przedmiot zamówienia szczegółowo został określony w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, oraz pomocniczo w przedmiarze robót stanowiących załączniki do SIWZ.
7. Zamawiający, zgodnie z zapisami art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy:
 - 7.1. wykonywanie czynności związanych z obsługą maszyn i urządzeń drogowych,
 - 7.2. wykonywanie czynności związanych z wykorytowaniem i ukształtowaniem drogi,
 - 7.3. wykonywanie czynności związanych z wykonaniem podsypki piaskowo-żwirowej wraz z profilowaniem,
 - 7.4. wykonywanie czynności związanych z ułożeniem płyt YOMB,
 - 7.5. wykonywanie czynności związanych z regulacją studni, zasuw itp.,
 - 7.6. wykonywanie czynności związanych z zamulaniem spoin piaskiem i ukształtowaniem poboczy.
 - 7.7. Obowiązki Wykonawcy z tytułu spełnienia niniejszego wymogu określają Ogólne Warunki Umowy (OWU).

Część 2: „Przebudowa nawierzchni dróg gminnych poprzez ułożenie płyt YOMB – Rejon nr 2”

1. Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę nawierzchni dróg gminnych:
 - 1.1. Będźmierowice – 108,0 m² (27 mb dł. x 4 m szer.)
 - 1.2. Gotelc – 165,0 m² (55 mb dł. x 3 m szer.) – 51 szt. płyt YOMB dostarcza Zamawiający
 - 1.3. Gutowiec, ul. Kręta – 200,0 m² (50 mb dł. x 4 m szer.)
 - 1.4. Złote Mięso – 260,0 m² (65 mb dł. x 4 m szer.) – 59 szt. płyt YOMB dostarcza Zamawiający
 - 1.5. Łąg, ul. Słoneczna – 240,0 m² (60 mb dł. x 4 m szer.)
 - 1.6. Zapędowo – Nowy Młyn – 108,0 m² (27 mb dł. x 4 m szer.) – 37 szt. płyt YOMB dostarcza Zamawiający

- 1.7. Złotowo, ul. Gajowa – 188,0 m² (47 mb dł. x 4 m szer.) – 37 szt. płyt YOMB dostarcza Zamawiający
2. Zakres robót:
 - 2.1. Korytowanie dróg,
 - 2.2. Ułożenie płyt YOMB na podsypce piaskowej wraz z zamulaniem otworów,
 - 2.3. Ukształtowanie poboczy drogi za pomocą żwiru,
 - 2.4. Regulacja włączów studzienek, zasuw itp.
 3. Wykonawca przed rozpoczęciem prac opracuje projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, który zostanie zatwierdzony przez odpowiednie organy i zarządcę dróg.
 4. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca uzgodni z ZUK Sp. z o.o. w Czersku lokalizację studni i zaworów sieci wod.-kan. w celu ich regulacji, a na dzień odbioru końcowego przedstawi protokół potwierdzający poprawność wykonania regulacji tych studni i zaworów wystawiony przez ZUK. Sp. z o.o. w Czersku.
 5. Przed rozpoczęciem układania płyt na poszczególnych odcinkach dróg Wykonawca uzgodni dokładną lokalizację prac z Zamawiającym i z sołtysem danego Sołectwa.
 6. Przedmiot zamówienia szczegółowo został określony w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, oraz pomocniczo w przedmiarze robót stanowiących załączniki do SIWZ.
 7. Zamawiający, zgodnie z zapisami art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy:
 - 7.1. wykonywanie czynności związanych z obsługą maszyn i urządzeń drogowych,
 - 7.2. wykonywanie czynności związanych z wykorytowaniem i ukształtowaniem drogi,
 - 7.3. wykonywanie czynności związanych z wykonaniem podsypki piaskowo-żwirowej wraz z profilowaniem,
 - 7.4. wykonywanie czynności związanych z ułożeniem płyt YOMB,
 - 7.5. wykonywanie czynności związanych z regulacją studni, zasuw itp.,
 - 7.6. wykonywanie czynności związanych z zamulaniem spoin piaskiem i ukształtowaniem poboczy.
 - 7.7. Obowiązki Wykonawcy z tytułu spełnienia niniejszego wymogu określają Ogólne Warunki Umowy (OWU).

Część 3: „Przebudowa nawierzchni dróg gminnych poprzez ułożenie płyt YOMB – Rejon nr 3”

1. Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę nawierzchni dróg gminnych:
 - 1.1. Łubna – Budziska – 555,0 m² (185 mb dł. x 3 m szer.)
 - 1.2. Szaląmaje – 464,0 m² (116 mb dł. x 4 m szer.)
 - 1.3. Mosna – 120,0 m² (30 mb dł. x 4 m szer.)
 - 1.4. Malachin, ul. Szkolna – 608,0 m² (152 mb dł. x 4 m szer.) – 49 szt. płyt YOMB dostarcza Zamawiający
 - 1.5. Złotowo, ul. Złotowska – 400,0 m² (100 mb dł. x 4 m szer.)
2. Zakres robót:
 - 2.1. Korytowanie dróg,
 - 2.2. Ułożenie płyt YOMB na podsypce piaskowej wraz z zamulaniem otworów,
 - 2.3. Ukształtowanie poboczy drogi za pomocą żwiru,
 - 2.4. Regulacja włączów studzienek, zasuw itp.
3. Wykonawca przed rozpoczęciem prac opracuje projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, który zostanie zatwierdzony przez odpowiednie organy i zarządcę dróg.
4. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca uzgodni z ZUK Sp. z o.o. w Czersku lokalizację studni i zaworów sieci wod.-kan. w celu ich regulacji, a na dzień odbioru końcowego przedstawi protokół potwierdzający poprawność wykonania regulacji tych studni i zaworów wystawiony przez ZUK. Sp. z o.o. w Czersku.
5. Przed rozpoczęciem układania płyt na poszczególnych odcinkach dróg Wykonawca uzgodni dokładną lokalizację prac z Zamawiającym i z sołtysem danego Sołectwa.

6. Przedmiot zamówienia szczegółowo został określony w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, oraz pomocniczo w przedmiarze robót stanowiących załączniki do SIWZ.
7. Zamawiający, zgodnie z zapisami art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy:
 - 7.1. wykonywanie czynności związanych z obsługą maszyn i urządzeń drogowych,
 - 7.2. wykonywanie czynności związanych z wykorytowaniem i ukształtowaniem drogi,
 - 7.3. wykonywanie czynności związanych z wykonaniem podsypki piaskowo-żwirowej wraz z profilowaniem,
 - 7.4. wykonywanie czynności związanych z ułożeniem płyt YOMB,
 - 7.5. wykonywanie czynności związanych z regulacją studni, zasuw itp.,
 - 7.6. wykonywanie czynności związanych z zamuleniem spoin piaskiem i ukształtowaniem poboczy.
 - 7.7. Obowiązki Wykonawcy z tytułu spełnienia niniejszego wymogu określają Ogólne Warunki Umowy (OWU).

Sporządził:

Naczelnik Wydziału
(podpis/pieczęć imienna)
Edmund Król



