



OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest: „**Modernizacja ulicy Kościelnej w Łęgu – etap I**”

1. Przedmiot zamówienia obejmuje budowę sieci kanalizacji deszczowej i modernizację ul. Kościelnej w Łęgu.
 - 1.1 Budowa sieci kanalizacji deszczowej
(zakres pomocniczo pokazany na mapce poglądowej: zgodnie z załącznikami nr 1-2 do opisu przedmiotu zamówienia)
 - 1.1.1. Roboty ziemne
 - 1.1.2. Roboty montażowe
 - 1.2 Modernizacja nawierzchni jezdni i chodników.
(zakres pomocniczo pokazany na mapce poglądowej: zgodnie z załącznikiem nr 3 do opisu przedmiotu zamówienia)
 - 1.1.3. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
 - 1.1.4. Roboty ziemne
 - 1.1.5. Jezdnia, skrzyżowania.
 - 1.1.6. Zjazdy indywidualne
 - 1.1.7. Chodniki
 - 1.1.8. Elementy ulic
 - 1.1.9. Elementy BRD
 - 1.1.10. Zieleń
 - 1.1.11. Roboty inne
2. Wykonawca przed rozpoczęciem prac opracuje projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, który zostanie zatwierdzony przez odpowiednie organy i zarządców dróg.
3. Wykonawca będzie prowadził w taki sposób roboty, aby umożliwić mieszkańcom dojazd do posesji lub w odpowiednim terminie poinformuje właściciela nieruchomości o możliwych utrudnieniach.
4. Wykonawca wykona wyjście sieci kanalizacji deszczowej w ul. Cichą – 10 mb wraz z wykonaniem zgodnie z projektem dwóch wpustów ulicznych oraz nawierzchni skrzyżowania z kostki brukowej betonowej 8 cm gr. grafitowa starobruk – 5 mb.
5. Wykonawca wykona wyjście sieci kanalizacji deszczowej w ul. Kościelnej do II etapu inwestycji do studni D-5 (studnia + wpusty).
6. Wykonawca dokona rozbiórki istniejącej nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej i wywiezie ją ostreczowaną na paletach na dz. nr 318/4 obr. Złotowo (teren ZUK Sp. z o.o. w Czersku) – odl. 8 km.
7. Nawierzchnię chodnika należy wykonać z kostki brukowej betonowej starobruk koloru żółtego gr. 6 cm.
8. Przedmiot zamówienia szczegółowo został określony w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, oraz pomocniczo w przedmiarze robót stanowiących załączniki do SIWZ.
9. **Uwaga!** Załączona dokumentacja projektowa obejmuje szerszy zakres.
10. Zamawiający, zgodnie z zapisami art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy:
 - 10.1. roboty rozbiórkowe,

- 10.2. roboty ziemne,
- 10.3. obsługa koparek oraz innych maszyn i pojazdów,
- 10.4. układanie sieci kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą techniczną,
- 10.5. wykonanie podbudowy,
- 10.6. ustawianie krawężników i obrzeży,
- 10.7. układanie kostki brukowej betonowej,
- 10.8. montaż znaków drogowych i innych elementów BRD.

Sporządził:

ZASTĘPCA NACZELNIKA

Przemysław Bloch

.....
(podpis/pieczęć imienna)