



Legenda:

1. Ułożenie kostki brukowej betonowej na podbudowie betonowej B-5, ze spadkiem daszkowatym w kierunku środka placu i ul. Batorego;
2. Ułożenie kostki brukowej betonowej, po wcześniejszym rozebraniu istniejącej nawierzchni bitumicznej, na podbudowie z kruszywa kamiennego łamanego i betonowej B-5, ze spadkiem daszkowatym w kierunku środka placu i ul. Batorego i nawiązanie do poziomu ul. Batorego;
3. Studzienki deszczowe i sieć odwodnienia;
4. Włączenie do sieci kanalizacji deszczowej w ul. Batorego;
5. Wykonanie zjazdu z kostki brukowej betonowej;