

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45212140-9 Obiekty rekreacyjne

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA OTWARTYCH STREF AKTYWNOŚCI
W RYTŁU
ADRES INWESTYCJI : RYTEL DZ.NR 361/5
INWESTOR : GMINA CZERSK
ADRES INWESTORA : ul. Kościuszki 27, 89-650 Czersk
BRANŻA : BUDOWLANA
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : USŁUGI PROJEKTOWE LESZEK ZABROCKI
89-650 CZERSK UL.SPORTOWA 18
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. LESZEK ZABROCKI - kosztorysant
DATA OPRACOWANIA : 2018-02-07

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2018-02-07

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie zawiera projekt siłowni plenerowa wraz ze strefą relaksu w skład którego wchodzi następujący zakres prac budowlanych:

- " wykonanie niwelacji terenu
- " uzupełnienie warstwy amortyzacyjnej z piasku 5cm
- " wykonanie i montaż urządzeń placu zabaw zgodnie z zakresem
- " wykonanie oznakowania informacyjnego

2. LOKALIZACJA

Siłownia plenerowa ze strefą relaksu ma powstać na działce nr 361/5 w Rytlu.
Właścicielem w/w działki jest Gmina Czersk, 89-650 Czersk, ul. Kościuszki 27.
Lokalizację obiektu zawiera plan zagospodarowania będący integralną częścią niniejszego opracowania projektowego.

3. DANE CHARAKTERYSTYCZNE

Wymiary 11,74x16,39 m
Powierzchnia 192,42 m²

PRZEDMIAR Z OBMIAREM

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
BOISKA I PLACE ZABAW					
1	45212140-9	RYTEL			
1.1		STREFA REKREACJI			
1	KNR 2-21 d.1.1 0607-01	Elementy parkowe z prefabrykatów - analogia prefabrykowana ławka stalowo-drewniana z oparciem, dostawa-fundamentowanie-montaż 4	szt szt	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000
2	KNR 2-21 d.1.1 0607-01	Elementy parkowe z prefabrykatów - analogia prefabrykowany stolik do gry w szachy betonowy z czterema siedziskami , dostawa-fundamentowanie-montaż 2	szt szt	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
3	KNR 2-21 d.1.1 0607-01	Elementy parkowe z prefabrykatów - analogia prefabrykowany kosz na śmieci - dostawa i montaż wraz z systemowym fundamentowaniem 1	szt szt	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
4	KNR 2-21 d.1.1 0607-01	Elementy parkowe z prefabrykatów - analogia prefabrykowana tablica informacyjna z polem na druk na słupie stalowym wraz z nadrukiem obustronnym - dostawa i montaż wraz z systemowym fundamentowaniem 1	szt szt	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
5	KNR 2-31 d.1.1 0106-03	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 6 cm grubość po zagęszczeniu piasek 16.39*11.74	m ² m ²	 192.419	 192.419
				RAZEM	192.419
6	KNR 2-31 d.1.1 0106-04	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu 192.419*(-1)	m ² m ²	 -192.419	 -192.419
				RAZEM	-192.419
7	KNR 2-21 d.1.1 0302-04	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m - TRZMIELINA EMERALD GAIETY 10	szt. szt.	 10.000	 10.000
				RAZEM	10.000
1.2		SIŁOWNIA PLENEROWA			
8	KNR 2-21 d.1.2 0607-01	Elementy parkowe z prefabrykatów - analogia prefabrykowane urządzenie siłowni - biegacz, dostawa-fundamentowanie-montaż 1	szt szt	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
9	KNR 2-21 d.1.2 0607-01	Elementy parkowe z prefabrykatów - analogia prefabrykowane urządzenie siłowni - twister, dostawa-fundamentowanie-montaż 1	szt szt	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
10	KNR 2-21 d.1.2 0607-01	Elementy parkowe z prefabrykatów - analogia prefabrykowane urządzenie siłowni - wioślarz, dostawa-fundamentowanie-montaż 1	szt szt	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
11	KNR 2-21 d.1.2 0607-01	Elementy parkowe z prefabrykatów - analogia prefabrykowane urządzenie siłowni - wahadło, dostawa-fundamentowanie-montaż 1	szt szt	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
12	KNR 2-21 d.1.2 0607-01	Elementy parkowe z prefabrykatów - analogia prefabrykowane urządzenie siłowni - orbitrek, dostawa-fundamentowanie-montaż 1	szt szt	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
13	KNR 2-21 d.1.2 0607-01	Elementy parkowe z prefabrykatów - analogia prefabrykowane urządzenie siłowni - stepper, dostawa-fundamentowanie-montaż 1	szt szt	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
14	KNR 2-21 d.1.2 0607-01	Elementy parkowe z prefabrykatów - analogia prefabrykowane urządzenie siłowni - wyciąg górny, dostawa-fundamentowanie-montaż 1	szt szt	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
15	KNR 2-21 d.1.2 0607-01	Elementy parkowe z prefabrykatów - analogia prefabrykowane urządzenie siłowni - pajacyk, dostawa-fundamentowanie-montaż 1	szt szt	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000