



OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest: „Modernizacja nawierzchni dróg gminnych poprzez ułożenie płyt YOMB”.

Część 1: „Modernizacja odcinka drogi w Bukowej Górze”

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:

1.1 . Droga Łąg – Bukowa Góra – 1.665,0 m² (555 mb dł. x 3 m szer.)

2. Zakres robót:

2.1. Korytowanie dróg,

2.2. Ułożenie płyt YOMB na podsypce piaskowej wraz z zamuleniem otworów,

2.3. Ukształtowanie poboczy drogi za pomocą żwiru,

2.4. Regulacja włączów studzienek, zasuw itp.

3. Wykonawca przed rozpoczęciem prac opracuje projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, który zostanie zatwierdzony przez odpowiednie organy i zarządcę dróg.

4. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca uzgodni z ZUK Sp. z o.o. w Czersku lokalizację studni i zaworów sieci wod.-kan. w celu ich regulacji, a na dzień odbioru końcowego przedstawi protokół potwierdzający poprawność wykonania regulacji tych studni i zaworów wystawiony przez ZUK. Sp. z o.o. w Czersku.

5. Przed rozpoczęciem układania płyt Wykonawca uzgodni dokładną lokalizację prac z Zamawiającym.

6. Przedmiot zamówienia szczegółowo został określony w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, oraz pomocniczo w przedmiarze robót stanowiących załączniki do SIWZ.

7. Zamawiający, zgodnie z zapisami art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy:

7.1. wykonywanie czynności związanych z obsługą maszyn i urządzeń drogowych,

7.2. wykonywanie czynności związanych z wykorytowaniem i ukształtowaniem drogi,

7.3. wykonywanie czynności związanych z wykonaniem podsypki piaskowo-żwirowej wraz z profilowaniem,

7.4. wykonywanie czynności związanych z ułożeniem płyt YOMB,

7.5. wykonywanie czynności związanych z regulacją studni, zasuw itp.,

7.6. wykonywanie czynności związanych z zamuleniem spoin piaskiem i ukształtowaniem poboczy.

7.7. Obowiązki Wykonawcy z tytułu spełnienia niniejszego wymogu określają Ogólne Warunki Umowy (OWU).

Część 2: „Modernizacja odcinka drogi Konewki - Dąbki”

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:

1.1 . Droga Konewki - Dąbki – 360,0 m² (90 mb dł. x 4 m szer.)

2. Zakres robót:

2.1. Korytowanie dróg,

2.2. Ułożenie płyt YOMB na podsypce piaskowej wraz z zamuleniem otworów,

2.3. Ukształtowanie poboczy drogi za pomocą żwiru,

2.4. Regulacja włączów studzienek, zasuw itp.

3. Wykonawca przed rozpoczęciem prac opracuje projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, który zostanie zatwierdzony przez odpowiednie organy i zarządcę dróg.

4. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca uzgodni z ZUK Sp. z o.o. w Czersku lokalizację studni i zaworów sieci wod.-kan. w celu ich regulacji, a na dzień odbioru końcowego przedstawi protokół



potwierdzający poprawność wykonania regulacji tych studni i zaworów wystawiony przez ZUK. Sp. z o.o. w Czersku.

5. Przed rozpoczęciem układania płyt Wykonawca uzgodni dokładną lokalizację prac z Zamawiającym.

6. Przedmiot zamówienia szczegółowo został określony w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, oraz pomocniczo w przedmiarze robót stanowiących załączniki do SIWZ.

7. Zamawiający, zgodnie z zapisami art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy:

7.1. wykonywanie czynności związanych z obsługą maszyn i urządzeń drogowych,

7.2. wykonywanie czynności związanych z wykorytowaniem i ukształtowaniem drogi,

7.3. wykonywanie czynności związanych z wykonaniem podsypki piaskowo-żwirowej wraz z profilowaniem,

7.4. wykonywanie czynności związanych z ułożeniem płyt YOMB,

7.5. wykonywanie czynności związanych z regulacją studni, zasuw itp.,

7.6. wykonywanie czynności związanych z zamuleniem spoin piaskiem i ukształtowaniem poboczy.

7.7. Obowiązki Wykonawcy z tytułu spełnienia niniejszego wymogu określają Ogólne Warunki Umowy (OWU).

Część 3: „Modernizacja odcinka drogi Łubna - Budziska”

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:

1.1 . Droga Łubna – Budziska – 1.000,0 m² (250 mb dł. x 4 m szer.)

2. Zakres robót:

2.1. Korytowanie dróg,

2.2. Ułożenie płyt YOMB na podsypce piaskowej wraz z zamuleniem otworów,

2.3. Ukształtowanie poboczy drogi za pomocą żwiru,

2.4. Regulacja włączów studzienek, zasuw itp.

3. Wykonawca przed rozpoczęciem prac opracuje projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, który zostanie zatwierdzony przez odpowiednie organy i zarządcę dróg.

4. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca uzgodni z ZUK Sp. z o.o. w Czersku lokalizację studni i zaworów sieci wod.-kan. w celu ich regulacji, a na dzień odbioru końcowego przedstawi protokół potwierdzający poprawność wykonania regulacji tych studni i zaworów wystawiony przez ZUK. Sp. z o.o. w Czersku.

5. Przed rozpoczęciem układania płyt Wykonawca uzgodni dokładną lokalizację prac z Zamawiającym.

6. Przedmiot zamówienia szczegółowo został określony w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, oraz pomocniczo w przedmiarze robót stanowiących załączniki do SIWZ.

7. Zamawiający, zgodnie z zapisami art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy:

7.1. wykonywanie robót rozbiórkowych,

7.2. wykonywanie czynności związanych z obsługą maszyn i urządzeń drogowych,

7.3. wykonywanie czynności związanych z wykorytowaniem i ukształtowaniem drogi,

7.4. wykonywanie czynności związanych z wykonaniem podsypki piaskowo-żwirowej wraz z profilowaniem,

7.5. wykonywanie czynności związanych z ułożeniem płyt YOMB,

7.6. wykonywanie czynności związanych z regulacją studni, zasuw itp.,

7.7. wykonywanie czynności związanych z zamuleniem spoin piaskiem i ukształtowaniem poboczy.

7.8. Obowiązki Wykonawcy z tytułu spełnienia niniejszego wymogu określają Ogólne Warunki Umowy (OWU).

Sporządził:

ZASTĘPCA NAJCELNIKA

Przemysław Bloch

(podpis/pieczęć imienna)

